



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
CIENCIAS MÉDICAS
SALVADOR ZURIBÁN

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

FO-CON-05

N°	Nombre del proveedor	Nombre de identificación del bien, arrendamiento o servicio	Proporciona las condiciones técnicas solicitadas de calidad, cantidad y oportunidad	Vigencia del servicio	Requisito de participación	Precio sin IVA
COMPRANET						
Se consultó el sistema de CompraNet, para dejar constancia de que existe proveeduría de los servicios requeridos por la Dependencia, no obteniendo establecerse un precio de referencia en esta consulta, ya que para cada Dependencia o Entidad varían en sus requerimientos conforme al SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS						
COTIZACIONES						
1	INGENIERÍA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Servicio de Mantenimiento y Conservación del Área de Urgencias.	Reparación de pisos de mármol, muebles de trabajo, mesetas de mármol, reparación y pintura de muros y plafones	21 de agosto al 25 de septiembre del 2023	Cotización	\$466,063.61
2	INARC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Servicio de Mantenimiento y Conservación del Área de Urgencias.	Reparación de pisos de mármol, muebles de trabajo, mesetas de mármol, reparación y pintura de muros y plafones	21 de agosto al 25 de septiembre del 2023	Cotización	\$492,335.53
3	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Servicio de Mantenimiento y Conservación del Área de Urgencias.	Reparación de pisos de mármol, muebles de trabajo, mesetas de mármol, reparación y pintura de muros y plafones	21 de agosto al 25 de septiembre del 2023	Cotización	\$487,806.28
PRECIO HISTÓRICO						
1	No se cuenta con el precio histórico					

FUENTES CONSULTADAS: COMPRANET, COTIZACIONES

Fecha: 16 de agosto del 2023
No. de requisición:

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera
Jefe del Departamento de Conservación y Construcción.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023
JDCC/530/2023

ACUSE

INGENIERÍA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Humberto G Tamayo Manzana 4 LT. 39. Colonia
Chinampac de Juárez. Alcaldía Iztapalapa, C.P.
09208, Ciudad de México
email: iacsa060407@yahoo.com.mx
Teléfono: 55-3038-8324

Recibi Original.

[Handwritten Signature]

11-Agosto. 2023

Ing. Salvador Pérez Jimenez

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, como dependencia del Gobierno Federal, requiere para sus actividades de suministro, arrendamiento y/o prestación de servicios, mismas que se encuentran reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su Reglamento, obtener información para contratar bajo las mejores condiciones disponibles para el Estado.

En este sentido y en términos de lo previsto en el Artículo 2 Fracción X de la LAASSP, su representada ha sido identificada por este ente público, como un posible prestador de **Servicio de Mantenimiento y Conservación del Área de Urgencias.**

Por lo antes mencionado y con el objeto de conocer:

- a).- La existencia bienes, arrendamientos o servicios a requerir en las condiciones que se indican;
- b).- Posibles proveedores a nivel nacional o internacional;
- c).- El precio estimado de lo requerido, y
- d).- La capacidad de cumplimiento de los requisitos de participación.

Nos permitimos solicitar su valioso apoyo a efecto de proporcionarnos la información/cotización de los bienes y/o servicios y/o arrendamientos descritos en el documento anexo que se adjunta a este oficio donde se describen las especificaciones técnicas.

La cotización se debe entregar, del 31 de julio al 01 de agosto en un horario de 08:00 a 15:00 horas en el Departamento de Conservación y Construcción.

NOTA:

Vencido el plazo de recepción de cotizaciones, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, con fundamento en lo previsto en el artículo 26 de la LAASSP, se definirá el procedimiento a seguir para la contratación, el cual puede ser: Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y/o Adjudicación Directa, mismo que se informará a las personas que presentaron su información/cotización.

Rz





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023
JDCC/530/2023

Este documento no genera obligación alguna para la dependencia o entidad.

La cotización se debe presentar de acuerdo al siguiente formato:

ANEXO ÚNICO

"Servicio de Mantenimiento y Conservación del Área de Urgencias"

1) Descripción del servicio.

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, requiere el Servicio de Mantenimiento y Conservación del Área de Urgencias, para mantener en condiciones aceptable el área indicada.

Los trabajos consistirán en Mantenimiento y Conservación del Área de Urgencias los cuales consisten en reparación de pisos de mármol, muebles de trabajo, mesetas de mármol, reparación y pintura de muros y plafones, los trabajos serán continuos para concluir en el tiempo programado los cuales se realizarán dentro del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

El servicio deberá ser proporcionado por personal técnico capacitado de "LA EMPRESA PROVEEDORA", para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos.

2) Descripción específica de los servicios.

Servicio	Descripción
Mantenimiento y Conservación del Área de Urgencias	reparación de pisos de mármol, muebles de trabajo, mesetas de mármol, reparación y pintura de muros y plafones

3) Planos actualizados del área de urgencias.

Es necesario contar con los planos del área de urgencias para que se puedan llevar a cabo los cálculos de los volúmenes de trabajo.

172





Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023
JDCC/530/2023

4) Cronograma de actividades.

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	AGOSTO		SEPTIEMBRE				
				21 AL 27	28 AL 31	01 AL 03	04 AL 10	11 AL 17	18 AL 25	
CARPIN01	REPARACION DE MESA DE TRABAJO EN AREA DE URGENCIAS, INCLUYE: REPARACION DE MOLURA DE MADERA DE MESA DE TRABAJO.	PZA	10.00							
CARPIN02	REPARACION DE MUEBLE DE TRABAJO DE 2.20 MTS. APROXIMADAMENTE, INCLUYE: CAMBIO DE CHAPA COLOR BLANCO EN CANTOS.	PZA	1.00							
CARPIN03	REPARACION DE MUEBLE DE 2.50 MTS. DE ALTO, REPOSICION DE LAMINADO PLASTICO EN ESQUINAS DE PUERTAS DE 0.50X1.0MTS	PZA	1.00							
CARPIN04	REPARACION DE MUEBLE DE MADERA CON OBALIN, INCLUYE: REPARACION DE FRENTE DE LAVABO, CON MADERA DE PINO, LUJADA.	PZA	1.00							
REPARA01	RELLENO DE HUECOS Y GRIETAS EN PISO DE MAMOL BLANCO DURANGO DE 30X30CM. A BASE DE RESINA EPOXICA Y MASILLA	PZA	60.00							
REPARA02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARMOL DE 30X30CM, PZA EN DIVERSAS AREAS, INCLUYE: RETIRO DEL PEGAZULEJO EXISTENTE, CORTE	PZA	50.00							
REPARA03	REPARACION DE REGISTROS EN PLAFON DE TABLAROCA DE 40X40CM HASTA 60X60CM EN DIVERSAS AREAS. INCLUYE:	PZA	5.00							
REPARA04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCCO DE MARMOL DE 12X30CM, PZA EN DIVERSAS AREAS, INCLUYE: RETIRO DEL PEGAZULEJO	PZA	5.00							
ACCESORIO1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CIEGA DE COLADERA DE INOXIDABLE DE 10X10CM, INCLUYE: EL RETIRO DE LA REJILLA EXISTENTE.	PZA	1.00							
ACCESORIO-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARA APOYO EN VIG, EN FORMA DE "L", FIJACION EN MURO LATERAL Y	PZA	2.00							
ACCESORIO-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERA DE ALUMINIO DE 1 1/2 X 1/4", DE 1.80 MTS DE ALTO, FIJADO A MURO POR MEDIO DE SILICON.	PZA	21.00							
ACCESORIO-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERA DE ALUMINIO DE 1" X 1/8", DE 1.20 MTS DE ALTO, FIJADO A MURO POR MEDIO DE SILICON.	PZA	5.00							
LAVAB01	RENOVELACION DE MESETA DE MARMOL DE 50 X 60CM APROXIMADAMENTE, INCLUYE RENOVACION DEL LA MESETA.	M2	4.00							
LAVAB02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESTA DE MARMOL BLANCO DURANGO DE 60X50CM APROXIMADAMENTE, CON ZOCCO Y FALDON	PZA	1.00							
LAVAB03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALDON DE 15 CM X 80 CM DE LARGO APROXIMADAMENTE DE MARMOL BLANCO DURANGO, INCLUYE:	PZA	3.00							
PIN001	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCO ANTIGUO EN MUROS DE AREAS DE URGENCIAS EN HORARIO	M2	732.00							
PIN002	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCO EN PLAFONES DE AREAS DE URGENCIAS EN HORARIO NOCTURNO.	M2	492.00							
PIN003	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCO EN PLAFONES RETICULAR DE 60 X60 CM, DEL AREAS DE URGENCIAS EN	M2	100.00							
ELEC01	RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA AISLADA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES, 20A.	PZA	15.00							
ELEC02	RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES.	PZA	10.00							
ELEC03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TEMOMAGNETICO TIPO 00, ENCHUFABLE, DE 1 X 30 AMP, MARCA	PZA	2.00							
SELLADOR01	LIMPIEZA Y SELLADO PERIMETRAL DE CUBIERTA DE MARMOL Y LAVABO OVALIN EXISTENTES EN CONSULTORIOS Y SANITARIO	PZA	10.00							
ACCESOR-01	DESMONTAJE Y COLOCACION DE ACCESORIOS EXISTENTES EN CONSULTORIOS " DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO.	PZA	50.00							
MUEBLE-01	REPARACION DE MUEBLE TIPO CAJONERA DE 0.60 X 0.50 X 1.10 MTS, EXISTENTE EN LA ZONA DE URGENCIAS, CON CUATRO CAJONES	PZA	1.00							
LAMINADO-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO EN PUERTAS DE 1.00 X 2.23 EXISTENTES EN EL ACCESO A CONSULTORIOS	PZA	8.00							
IMPER01	LIMPIEZA Y SELLADO PERIMETRAL DE DOMO DE POLICARBONATO EXISTENTE EN EL AREA DE URGENCIAS A UNA ALTURA DE 8.00 MTS.	ML	18.90							
PINT-EPOXICA	APLICACION DE PINTURA EPOXICA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA EN MUROS, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE	M2	10.00							
BARRA-01	BARNIZADO DE BARRA DE MADERA DE 2.63 MT. DE DESARROLLO DE 2" X 1 1/2" DE ESPESOR EN EL AREA DE URGENCIAS.	PZA	1.00							
BASTIDOR-01	HABILITADO Y ARMADO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE IRA. DE 2.02 X 0.90 MTS. PARA CUBRIR TABLEROS ELECTRICOS	PZA	1.00							

22





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023
JDCC/530/2023

5) Personal requerido para el servicio.

Es responsabilidad de "LA EMPRESA PROVEEDORA" presentar personal capacitado para la prestación del servicio.

Es responsabilidad de "LA EMPRESA PROVEEDORA" verificar que el personal se presente en tiempo y forma.

6) Personal identificado.

El personal de "LA EMPRESA PROVEEDORA" deberá portar credencial de identificación con fotografía la que portará en un lugar visible cada vez que estén dentro de las instalaciones de "EL INSTITUTO". La sección de vigilancia del Instituto, permitirá el acceso al personal que se identifiquen con una credencial oficial (pasaporte, credencial de elector, cartilla de servicio militar, cedula profesional) no se recibirá como identificación la credencial de la empresa y por lo tanto no se les permitirá el acceso.

7) Herramienta de trabajo.

El personal de "LA EMPRESA PROVEEDORA" debe contar con la herramienta de trabajo necesaria para desempeñar sus labores. Es importante que el personal cumpla con equipo de seguridad, botas industriales, googles, guantes, fajas, ropa de algodón, chaleco para la realización de los servicios especificados en este Anexo, de acuerdo con la normatividad aplicable (Norma NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en Centros de Trabajo).

Cualquier reparación se debe informar al supervisor designado por el Departamento de Conservación y Construcción para su autorización y visto bueno. Los trabajos se realizarán en coordinación con el Administrador del contrato, en virtud de que diversas actividades se encuentran en el área del Departamento de Medicina Nuclear.

"LA EMPRESA PROVEEDORA", tendrá que hacer el retiro de escombros en días y horarios perfectamente conciliados con la operación de "EL INSTITUTO" debiendo estar trabajando a la par con otras especialidades propias de "EL INSTITUTO"

8) Servicios de mantenimiento de emergencia.

En caso de servicio de mantenimiento de emergencia, el Administrador del Contrato podrá comunicarse las 24 horas del día (días laborales y no laborales) durante la vigencia del contrato,

RZ





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023
JDCC/530/2023

quien solicitará atención a la emergencia por la vía telefónica a los números proporcionados por la "LA EMPRESA PROVEEDORA", dejando constancia mediante correo electrónico y debiendo recibir un numero de reporte los nombres y números telefónicos del personal que atenderá el servicio y una asesoría inmediata vía telefónica por parte de "LA EMPRESA PROVEEDORA", quien deberá presentar en sitio en un tiempo máximo de 2 (dos) horas contadas a partir de la recepción del reporte para atender el servicio requerido. Este servicio se proporcionará cada vez que sea necesario, durante la vigencia del contrato, sin costo adicional.

"LA EMPRESA PROVEEDORA" deberá efectuar los servicios descritos anteriormente enviando a su personal al lugar donde se presenta el problema localizando la falla, el personal tiene que hacer lo necesario para lograr su correcto funcionamiento.

En caso de que no sea posible la reparación de cualquier accesorio o pieza, "LA EMPRESA PROVEEDORA" deberá proporcionar y colocar la pieza dañada por una igual en marca, modelo, capacidad y dimensión cada vez que sea necesario sin costo adicional para el Instituto.

Los materiales y accesorios que sean reemplazados serán retirados de las instalaciones por "LA EMPRESA PROVEEDORA", previa autorización del Administrador del contrato.

9) Materiales.

Todos los materiales que se suministren, serán nuevos y originales, de acuerdo con las marcas correspondientes, su traslado será por cuenta, cargo y riesgo de "LA EMPRESA PROVEEDORA". Los materiales como solventes, lubricantes y grasas, serán suministrados de acuerdo con las especificaciones del fabricante. El uso de productos combustibles e inflamables durante la realización de las actividades de mantenimiento, queda absolutamente bajo la responsabilidad de "LA EMPRESA PROVEEDORA".

10) Calidad y ejecución de los servicios.

- a) "LA EMPRESA PROVEEDORA", será la única responsable de ofrecer la más alta calidad en la ejecución de los servicios, que realicen conforme a este anexo con personal capacitado y con amplia experiencia.
- b) "LA EMPRESA PROVEEDORA", colocara barrera y/o letreros y/o señalamientos de seguridad cuando se encuentre realizando algún trabajo.

Ra





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023
JDCC/530/2023

c) "LA EMPRESA PROVEEDORA", prestará atención inmediata a las observaciones efectuadas por el personal de seguridad de los distintitos inmuebles, relativas a las conductas impropias de su persona, quién deberá de dictar las medidas necesarias para corregir las anomalías reportadas.

d) El personal de "LA EMPRESA PROVEEDORA", deberá utilizar materiales que no dañen, por sus propias características el medio ambiente, personas, áreas de trabajo o componentes electrónicos de los sistemas intervenidos. Así mismo "LA EMPRESA PROVEEDORA" deberá realizar la recolección y retiro de los materiales de desecho, desuso o no utilizables de las instalaciones de "EL INSTITUTO", incluso cuando estos se consideren residuos peligrosos. Esta recolección y retiro se realizará previa autorización del Administrador del contrato, asumiendo "LA EMPRESA PROVEEDORA" los cargos que esto origine y garantizando una correcta disposición final de acuerdo con la normatividad aplicable, debiendo limpiar, pintar o realizar el cambio físico de cualquier parte del piso y/o muros o equipo dañado de las instalaciones de los inmuebles que hayan quedado sucias o dañadas al realizar los servicios de Mantenimiento y Conservación del Área de Urgencias. El manejo de sustancias inflables o peligrosas en la realización de los servicios considerados en este anexo queda bajo la absoluta responsabilidad del personal de "LA EMPRESA PROVEEDORA".

e) "EL INSTITUTO", en cualquier momento podrá solicitar a "LA EMPRESA PROVEEDORA" la presentación en original de la documentación que avale la certificación, capacitación y especialización de su personal asignado a cualquiera de los servicios considerados en este anexo, para confirmar su validez.

11) Elaboración de reportes.

Durante la realización del servicio "LA EMPRESA PROVEEDORA" deberá entregar el siguiente soporte documental:

"LA EMPRESA PROVEEDORA" entregará en original un reporte dentro de los primeros cinco días del mes de septiembre en el que se compruebe los trabajos correspondientes al mes de agosto, y al concluir el servicio entregará en original un reporte dentro de los cinco días posteriores a la conclusión de los mismos; en el cual se describirán los trabajos realizados, mismo que deberá contener lo siguiente:

- Fecha en que se realizan los servicios.
- Numero de contrato.
- Vigencia del contrato.
- Acciones realizadas.

Ra





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023
JDCC/530/2023

- Informe fotográfico impreso y digital a color, que muestre las etapas de antes y después del servicio integral.
- Firmas autógrafas del personal de "LA EMPRESA PROVEEDORA", que ejecuto los servicios y del personal designado por "EL INSTITUTO", para recibir los servicios.

Sin otro particular por el momento me despido de usted y quedo al pendiente de cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE

ING. RODOLFO ANTONIO ROSAS HERRERA.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN.

C.c.p.

Archivo.




INGENIERIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Dependencia:

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Contrato No.

Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AREA DE URGENCIAS.

Lugar:

VASCO DE QUIROGA No. 15 SECCION 16 TLALPAN C.P. 14080, CIUDAD DE MEXICO.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	---------

PRESUPUESTO

CARPIN01	REPARACION DE MESA DE TRABAJO EN AREA DE URGENCIAS, INCLUYE: REPARACION DE MOLDURA DE MADERA DE MESA DE TRABAJO, LIMPIEZA, LIJADO, SELLADO CON BARNIZ DE POLIURETANO 48% DE SOLIDOS A 4 MANOS, REPOSICION DE LAMINADO PLASTICO FALTANTE, RETIRO DE LOS TRAMOS ROTOS O MAL ADHERIDOS, LIMPIEZA CON SOLVENTE DEL PEGAMENTO EXISTENTE, RECORTE DEL TRAMO A REPONER PEGADO CON RESISTOL 5000, LIMPIEZA DEL MUEBLE, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	\$3,649.52	\$36,495.20
CARPIN02	REPARACION DE MUEBLE DE TRABAJO DE 2.20 MTS. APROXIMADAMENTE, INCLUYE: CAMBIO DE CHAPA COLOR BLANCO EN CANTOS, RETIRO DEL CANTO EXSTENTE, LIMPIEZA Y PEGADO CON RESISTOL 5000, SELLADO DE LAS MOLDURAS DE MADERA CON SELLADOR 48% DE SOLIDOS, LIJADO Y SELLADO, FIJADO DE LA MADERAS SUELTAS CON RESISTOL BLANCO Y PIJA Y/O CLAVO, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,637.00	\$3,637.00
CARPIN03	REPARACION DE MUEBLE DE 2.50 MTS. DE ALTO, REPOSICION DE LAMINADO PLASTICO EN ESQUINAS DE PUERTAS DE 0.50X1.0MTS APROX. INCLUYE: SUMINISTRO DE CHAPA COLOR BLANCO, AJUSTE DE CIERRE DE PUERTAS, RESANADO DE MOLDURAS DE MADERA, LIJADO Y APLICACION A 3 MANOS DE SELLADOR 48% DE SOLIDOS, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,986.14	\$3,986.14
CARPIN04	REPARACION DE MUEBLEDE MADERA CON OVALIN, INCLUYE: REPARACION DE FRENTE DE LAVABO, CON MADERA DE PINO, LIJADA, ENTINTADA COLOR PARECIDO AL EXISTENTE, SELLADA CON SELLADOR 48% DE SOLIDOS Y FIJADA CON PIJAS, SUMINISTRO DE PROTECCION DE MURO CON HOJA DE ACRILICO OPALINO DE 3MM PEGADO CON SILICON TRASPARENTE , COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,911.04	\$3,911.04

INGENIERO RESPONSABLE: HERNANDEZ PEREZ JIMENEZ.
 REPRESENTANTE LEGAL


INGENIERIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Dependencia:

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Contrato No.

Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AREA DE URGENCIAS.

Lugar:

VASCO DE QUIROGA No. 15 SECCION 16 TLALPAN C.P. 14080, CIUDAD DE MEXICO.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
REPARA01	RELLENO DE HUECOS Y GRIETAS EN PISO DE MAMOL BLANCO DURANGO DE 30X30CM, A BASE DE RESINA EPOXICA Y MASILLA EPOXICA, INCLUYE, LIMPIEZA PROFUNDA DEL HUECO O GRIETA, CON CEPILLO DE ALAMBRE Y FIBRA METALICA, SELLADO, APLICACIÓN DE RESINA, SECADO Y LIJADO DE MA MISMA, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	60.00	\$318.29	\$19,097.40
REPARA02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARMOL DE 30X30CM, PZA EN DIVERSAS AREAS, INCLUYE: RETIRO DEL PEGAZULEJO EXISTENTE, CORTE DEL MARMOL PARA AJUSTE, APLICACIÓN DE ADHESIVO Y COLOCACION DE LA PLACA, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	50.00	\$426.33	\$21,316.50
REPARA03	REPARACION DE REGISTROS EN PLAFON DE TABLAROCA DE 40X40CM HASTA 60X60CM EN DIVERSAS AREAS, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, COLOCACION DE SEPARADOR DE 61CM BLANCO, FIJADO CON PIJA, RESANE DE PIJAS, PINTURA, COLOCACION DE PLACA DE TABLAROCA, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	\$1,160.49	\$5,802.44
REPARA04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE MARMOL DE 12X30CM, PZA EN DIVERSAS AREAS, INCLUYE: RETIRO DEL PEGAZULEJO EXISTENTE, CORTE DEL MARMOL PARA AJUSTE, APLICACIÓN DE ADHESIVO Y COLOCACION DE LA PLACA, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	\$230.93	\$1,154.65
ACCESORI01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CIEGA DE COLADERA DE INOXIDABLE DE 10X10CM, INCLUYE: EL RETIRO DE LA REJILLA EXITENTE, LIMPIEZA, COLOCACION DE LA NUEVA, SELLADO CON POLIURETANO GRIS, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$627.53	\$627.53

ING. SALVADOR PEREZ JIMENEZ.
REPRESENTANTE LEGAL


INGENIERIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Dependencia:

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Contrato No.

Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AREA DE URGENCIAS.

Lugar:


VASCO DE QUIROGA No. 15 SECCION 16 TLALPAN C.P. 14080, CIUDAD DE MEXICO.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
ACCESORIO-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARA APOYO EN WC, EN FORMA DE "L", FIJACION EN MURO LATERAL Y PISO CON UNA PATA LATERAL, INCLUYE: EL RETIRO DE LA BARRAS EXISTENTE, LIMPIEZA, COLOCACION DE LA NUEVA, BARRA, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$5,045.05	\$10,090.10
ACCESORIO-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERA DE ALUMINIO DE 1 1/2 X 1/4", DE 1.80 MTS DE ALTO, FIJADO A MURO POR MEDIO DE SILICON, INCLUYE: SIMINISTRO, COLOCACION SELLADO, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	21.00	\$670.07	\$14,071.42
ACCESORIO-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERA DE ALUMINIO DE 1" X 1/8", DE 1.20 MTS DE ALTO, FIJADO A MURO POR MEDIO DE SILICON, INCLUYE: SIMINISTRO, COLOCACION SELLADO, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	\$337.18	\$1,685.88
LAVAB01	RENIVELACION DE MESETA DE MARMOL DE 50 X 60CM APROXIMADAMENTE, INCLUYE RENIVELACION DEL LA MESETA, DESCONEXION DEL CESPOL, FIJACION DE SOPORTES, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO DE ESMALTE A LOS SOPORTES, MONTAJE DE LA MESETA PEGADO DE LOS ZOCLOS CON RESINA EPOXICA Y SELLADO DE LAS JUNTAS CON POLIURETANO GRIS, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	4.00	\$3,415.89	\$13,663.56
LAVAB02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESTA DE MARMOL BLANCO DURANGO DE 60X50CM APROXIMADAMENTE, CON ZOCLO Y FALDON DD 15 CM, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LA MESETA EXISTENTE CON RECUPERACION DE OVALIN , LLAVE Y ACCESORIOS PARA SU POSTERIOR INSTALACION, , DESCONEXION DE ALIMENTACION HIDRAULICA Y SANITARIA, COLOCACION DE LA NUEVA MESETA CON LA REHINSTALACION DEL OVALIN, LA LLEVE Y ACCESORIOS, CONECCION DE ALIMENTACION HIDRAULICA Y SANITARIA, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$7,828.58	\$7,828.58

ING. SALVADOR PEREZ JIMENEZ.
REPRESENTANTE LEGAL

INGENIERIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.Dependencia: **INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN**

Contrato No.

Obra: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AREA DE URGENCIAS.**Lugar: **VASCO DE QUIROGA No. 15 SECCION 16 TLALPAN C.P. 14080, CIUDAD DE MEXICO.**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
LAVAB03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALDON DE 15 CM X 80 CM DE LARGO APROXIMADAMENTE DE MARMOL BLANCO DURANGO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE DEL FALDON EXISTENTE, COLOCACION DEL FALDON, PEGADO CON RESINA Y CATALIZADOR, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$2,268.45	\$6,805.35
PIN001	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCO ANTIGUO EN MUROS DE AREAS DE URGENCIAS EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: RESANE DE GOLPES Y RALLONES EN MUROS, REARACION DE UNION DE MURO CON LAMBRIN EN DIFERENTES AREAS, CON RELLENO DE YESO LIJADO, SELLADOR 5X1 Y 2 MANOS DE PINTURA, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	732.00	\$171.56	\$125,583.58
PIN002	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCO EN PLAFONES DE AREAS DE URGENCIAS EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: RESANE DE GOLPES, COLOCACION DE PVC PARA TABLAROCA EN JUNTAS DE PLAFON ABIERTAS, APLICACION DE REDIMIX, LIJADO, DOS MANOS DE PINTURA, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	492.00	\$166.45	\$81,891.16
PIN003	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCO EN PLAFONE RETICULAR DE 60 X60 CM, DEL AREAS DE URGENCIAS EN HORARIO NOCTURNO O DIURNO, INCLUYE: RESANE DE GOLPES, DOS MANOS DE PINTURA, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	100.00	\$166.45	\$16,644.54

ING. SALVADOR PEREZ JIMENEZ.
REPRESENTANTE LEGAL


INGENIERIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Dependencia:

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Contrato No.

Obra: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AREA DE URGENCIAS.**



Lugar: **VASCO DE QUIROGA No. 15 SECCION 16 TLALPAN C.P. 14080, CIUDAD DE MEXICO.**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
ELEC01	RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA AISLADA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES, 20A, 1F, 2H+PT+PTA, 125Vca, 60Hz, NEMA 5-15R, COLOR NARANJA CATALOGO 5282-IG, Y PLACA DE NYLON COLOR NARANJA , PARA SERVICIO REGULADO, COLOCADO EN MURO A 0.65 M/S.N.P.T. AL CENTRO DE LA CAJA , INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, APERTURA DE HUECOS EN MURO DE TABLAROCA Y PLAFON, COLOCACION DE CHALUPA GALVANIZADA Y/O CHALUPA DE PVC ELECTRICO PARA MURO DE TABLAROCA, FIJACION A MURO EXISTENTE, ALIMENTACION ELECTRICA CON CABLE USO RUDO CAL. 3 X 12, CONEXION A CIRCUITO EXISTENTE DE CORRIENTE REGULADA , CINTA DE AISLAR, PRUEBAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	15.00	\$1,226.41	\$18,396.20
ELEC02	RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES, 20A,1F-2H+PT, 125Vca., 60Hz, GRADO HOSPITAL NEMA 5-20R COLOR BEIGE CATALOGO 8300-I Y PLACA DE NYLON COLOR BEIGE 80703-I PARA SERVICIO NORMAL , COLOCADO EN MURO A 0.65 M/S.N.P.T. AL CENTRO DE LA CAJA , INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, APERTURA DE HUECOS EN MURO DE TABLAROCA Y REGISTROS PROVISIONALES EN PLAFON DE TABLAROCA, COLOCACION DE CHALUPA GALVANIZADA Y/O CHALUPA DE PVC ELECTRICO PARA MURO DE TABLAROCA, FIJACION A MURO EXISTENTE, ALIMENTACION ELECTRICA CON CABLE USO RUDO CAL. 3 X 12, CONEXION A TABLERO DE DISTRIBUCION EXISTENTE , CINTA DE AISLAR, IDENTIFICACION DE CIRCUITO, PRUEBAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$1,314.80	\$13,148.00
ELEC03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TEMOMAGNETICO TIPO QO. ENCHUFABLE, DE 1 X 30 AMP. MARCA SQUARED. INLUYE: MATERIAL, COLOCACION Y CONEXIÓN EN TABLERO EXISTENTE EN EL AREA DE URGENCIAS, PRUEBAS, CONEXIÓN DE CIRCUITOS DE CONTACTOS , HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$428.53	\$857.06
SELLADOR01	LIMPIEZA Y SELLADO PERIMETRAL DE CUBIERTA DE MARMOL Y LAVABO OVALIN EXISTETES EN CONSULTORIOS Y SANITARIO DE MUJERES EN EL AREA DE URGENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, RETIRO DE SELLADOR EXISTENTE CON PRESENCIA DE OXIDACION ENFORMA MANUAL, APICACION DE SELLADOR DOWCORNING ANTIHONGOS COLOR BLANCO, RETIRO DEL MATERIAL EXCEDENTE, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA LA ZONA DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$254.03	\$2,540.30
ACCESOR-01	DESMONTAJE Y COLOCACION DE ACCESORIOS EXISTENTES EN CONSULTRIOS , " DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO, DESPACHADOR DE GEL PARA MANOS, DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPAEL, PORTA NOTAS DE ACRILICO, ETC, INCLUYE: DESMONTAJE DE ACCESORIOS ADOSADOS EN MUROS A PINTAR, RESGUARDO , LIMPIEZA PARA SU RECOLOCACION , MATERIAL DE FIJACION, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	50.00	\$117.42	\$5,871.00


ING. SALVADOR PEREZ JIMENEZ.
REPRESENTANTE LEGAL

INGENIERIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: **INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN**

Contrato No.

Obra: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AREA DE URGENCIAS.**



Lugar: **VASCO DE QUIROGA No. 15 SECCION 16 TLALPAN C.P. 14080, CIUDAD DE MEXICO.**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
MUEBLE 01	REPARACION DE MUEBLE TIPO CAJONERA DE 0.60 X 0.50 X 1.10 MTS, EXISTENTE EN LA ZONA DE URGENCIAS, CON CUATRO CAJONES DE 0.23 X 0.55 X 0.45 MTS., INCLUYE: RETIRO EN FORMA MANUAL DEL LAMINADO PLASTICO EN MAL ESTADO, DESMONTAJE Y RESTITUCION DE DOS JUEGOS DE CORREDERAS DE EXTENSION, RASPADO Y LIJADO DE LA SUPERFICIE A RESTITUIR COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO EN COSTADOS LATERALES DEL MUEBLE Y EN CANTOS Y FRENTE DE DOS CAJONES CAMBIO DE 4 CORREDERAS DE EXTENSION, COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO NUEVO COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, RESISTOL 5000, THINNER, ESTOPA, RESANADOR PARA MADERA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICOS, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$3,947.05	\$3,947.05
LAMINADO 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO EN PUERTAS DE 1.00 X 2.23 EXISTENTES EN EL ACCESO A CONSULTORIOS Y AREAS COMUNES EN LA ZONA DE URGENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, DESMONTAJE DE PUERTAS PARA LA RESTITUCION DEL LAMINADO PLASTICO EN MAL ESTADO, LIJADO EN FORMA MANUAL PARA RETIRAR EL ADHESIVO, LIBERACION DE LAMNA DE ACERO INOXIDABLE, LIMPIEZA, COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO , RESISTOL 5000, CORTES, COLOCACION, PERFILADO DE ARISTAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, COLOCACION DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE PREVIAMENTE DESMONTADA, THINNER, ESTOPA, MONTAJE DE PUERTA EN SU SITIO ORIGINAL, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. TRABAJOS REALIZADOS EN LOS HORARIOS PERMITIDOS POR EL AREA	PZA	8.00	\$4,493.17	\$35,945.36
IMPER01	LIMPIEZA Y SELLADO PERIMETRAL DE DOMO DE POLICARBONATO EXISTENTE EN EL AREA DE URGENCIAS A UNA ALTURA DE 8.00 MTS. SOBRE ESTRUCTURA DE TRIDILOSA EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, RETIRO DE SELLADOR EXISTENTE MAL ADHERIDO E INTEMPERIZADO, ENFORMA MANUAL, APICACION DE CEMENTO PLASTICO MCA. FESTER, A DOS CAPAS, COLOCACION DE MALLA DE REFUERZO DE 10 CMS. DE ANCHO, ENTRE LAS DOS CAPAS DEL CEMENTO PLASTICO, TERMINADO CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO COLOR ROJO TERRACOTA A DOS MANOS, COLOCACION DE PASARELA DE MADERA PARA MANIOBRAS, ACARREOS Y ELEVACION DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	18.90	\$153.71	\$2,905.06
PINT-EPOXICA 01	APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA EN MUROS, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE A TRATAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SUELTO EN GRIETAS EXISTENTE, RESANES DE GRIETA CON SELLADOR ACRILICO, AFINE DE GRIETA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP; 1:4, PREPARACION DE LA PINTURA FORMULADA A BASE DE DOS COMPONENTES, ADELGAZADOR, APLICACIÓN DE PINTURA EN FORMA MANUAL A DOS MANOS COMO MINIMO DEJANDO SECAR DURANTE 24 HORAS ENTRE LA APLICACION DE LA PRIMERA MANO Y LA SEGUNDA, PROTECCION DE LAS AREAS ADYACENTES CON PLASTICO, ESTOPA, THINNER, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	10.00	\$529.34	\$5,293.37

ING. SALVADOR PEREZ JIMENEZ.
REPRESENTANTE LEGAL


INGENIERIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Dependencia:

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Contrato No.

Obra: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AREA DE URGENCIAS.**



Lugar: **VASCO DE QUIROGA No. 15 SECCION 16 TLALPAN C.P. 14080, CIUDAD DE MEXICO.**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
BARRA 01	BARNIZADO DE BARRA DE MADERA DE 2.63 MT. DE DESARROLLO DE 2" X 1 1/2" DE ESPESOR EN EL AREA DE URGENCIAS, INCLUYE: LIJADO EN FORMA MANUAL DE LA BARRA DE MADERA, LIMPIEZA CON THINNER, APLICACIÓN DE TINTA AL ACEITE PARA DAR COLOR A LA BARRA, APLICACIÓN DE CUATRO CAPAS DE SELLADOR PARA MADERA A BASE DE MONA EN FORMA MANUAL HASTA DEJAR EL TERMNADO UNIFORME EN TODA LA SUPERFICIE, PROTECCION DE LAS AREAS ADYACENTES CON PLASTICO Y MASKINGTAPE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL MATERIAL EXCDENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$985.80	\$985.80
BASTIDOR 01	HABILITADO Y ARMADO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE DE 1RA. DE 2.02 X 0.90 MTS. PARA CUBRIR TABLEROS ELECTRICOS EN EL AREA DE URGENCIAS , INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES DE MADERA DE PINO DE 2" X 1 1/2" DE SECCION, CEPILLADO Y CANTEADO, ARMADO DE BASTIDOR DE MADERA, RESISTOL 850, MATERIAL DE FIJACION, ENTINTADO AL ACEITE, TERMINADO CON SELLADOR PARA MADERA 48% SOLIDOS A BASE DE MONA , TERMINADO CON BARNIZ ACABADO SEMI MATE, THINNER, ESTOPA, LIJA, ACARREOS, COLOCACION , LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$1,882.34	\$1,882.34
				TOTAL	\$466,063.61
				I.V.A. 16%	\$74,570.18
				IMPORTE TOTAL	\$540,633.79



ING. SALVADOR PEREZ JIMENEZ.
REPRESENTANTE LEGAL



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ACUSE

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023
JDCC/531/2023

**INARC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Avenida Violetas 107, Villa de las Flores,
Coacalco, Estado de México, C.P. 55710.

email: luasinistra2@gmail.com.mx

Teléfono: 55 3477 8233.

*RECEBI ORIGINALES
DR. ZACAR Patricia Villaforte
11/Agosto/23*

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, como dependencia del Gobierno Federal, requiere para sus actividades de suministro, arrendamiento y/o prestación de servicios, mismas que se encuentran reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su Reglamento, obtener información para contratar bajo las mejores condiciones disponibles para el Estado.

En este sentido y en términos de lo previsto en el Artículo 2 Fracción X de la LAASSP, su representada ha sido identificada por este ente público, como un posible prestador de **Servicio de Mantenimiento y Conservación del Área de Urgencias**.

Por lo antes mencionado y con el objeto de conocer:

- a).- La existencia bienes, arrendamientos o servicios a requerir en las condiciones que se indican;
- b).- Posibles proveedores a nivel nacional o internacional;
- c).- El precio estimado de lo requerido, y
- d).- La capacidad de cumplimiento de los requisitos de participación.

Nos permitimos solicitar su valioso apoyo a efecto de proporcionarnos la información/cotización de los bienes y/o servicios y/o arrendamientos descritos en el documento anexo que se adjunta a este oficio donde se describen las especificaciones técnicas.

La cotización se debe entregar, del 31 de julio al 01 de agosto en un horario de 08:00 a 15:00 horas en el Departamento de Conservación y Construcción.

NOTA:

Vencido el plazo de recepción de cotizaciones, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, con fundamento en lo previsto en el artículo 26 de la LAASSP, se definirá el procedimiento a seguir para la contratación, el cual puede ser: Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y/o Adjudicación Directa, mismo que se informará a las personas que presentaron su información/cotización.

Ra





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023
JDCC/531/2023

Este documento no genera obligación alguna para la dependencia o entidad.

La cotización se debe presentar de acuerdo al siguiente formato:

ANEXO ÚNICO

“Servicio de Mantenimiento y Conservación del Área de Urgencias”

1) Descripción del servicio.

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, requiere el Servicio de Mantenimiento y Conservación del Área de Urgencias, para mantener en condiciones aceptable el área indicada.

Los trabajos consistirán en Mantenimiento y Conservación del Área de Urgencias los cuales consisten en reparación de pisos de mármol, muebles de trabajo, mesetas de mármol, reparación y pintura de muros y plafones, los trabajos serán continuos para concluir en el tiempo programado los cuales se realizarán dentro del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

El servicio deberá ser proporcionado por personal técnico capacitado de “LA EMPRESA PROVEEDORA”, para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos.

2) Descripción específica de los servicios.

Servicio	Descripción
Mantenimiento y Conservación del Área de Urgencias	reparación de pisos de mármol, muebles de trabajo, mesetas de mármol, reparación y pintura de muros y plafones

3) Planos actualizados del área de urgencias.

Es necesario contar con los planos del área de urgencias para que se puedan llevar a cabo los cálculos de los volúmenes de trabajo.

ra





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023
JDCC/531/2023

4) Cronograma de actividades.

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	AGOSTO		SEPTIEMBRE				
				21 AL 27	28 AL 31	01 AL 03	04 AL 10	11 AL 17	18 AL 25	
CARPINO1	REPARACION DE MESA DE TRABAJO EN AREA DE URGENCIAS, INCLUYE REPARACION DE MOLDEURA DE MADERA DE MESA DE TRABAJO.	PZA	10.00							
CARPINO2	REPARACION DE MUEBLE DE TRABAJO DE 2.20 MTS. APROXIMADAMENTE, INCLUYE: CAMBIO DE CHAPA COLOR BLANCO EN CANTOS.	PZA	1.00							
CARPINO3	REPARACION DE MUEBLE DE 2.50 MTS DE ALTO, REPOSICION DE LAMINADO PLASTICO EN ESQUINAS DE PUERTAS DE 0.50X1.0MTS	PZA	1.00							
CARPINO4	REPARACION DE MUEBLE DE MADERA CON OBALIN, INCLUYE: REPARACION DE FRENTE DE LAVABO, CON MADERA DE PINO, LIJADA.	PZA	1.00							
REPARA01	RELLENO DE HUECOS Y GRIETAS EN PISO DE MARMOL BLANCO DURANGO DE 30X30CM, A BASE DE RESINA EPOXICA Y MASILLA	PZA	60.00							
REPARA02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARMOL DE 30X30CM, PZA EN DIVERSAS AREAS, INCLUYE: RETIRO DEL PEGAZULEJO EXISTENTE, CORTE	PZA	50.00							
REPARA03	REPARACION DE REGISTROS EN PLAFON DE TABLAROCA DE 40X40CM HASTA 60X60CM EN DIVERSAS AREAS, INCLUYE:	PZA	5.00							
REPARA04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCCO DE MARMOL DE 12X30CM, PZA EN DIVERSAS AREAS, INCLUYE: RETIRO DEL PEGAZULEJO	PZA	5.00							
ACCESORIO1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CIEGA DE COLADERA DE INOXIDABLE DE 10X10CM, INCLUYE: EL RETIRO DE LA REJILLA EXISTENTE.	PZA	1.00							
ACCESORIO-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARA APOYO EN WC, EN FORMA DE "L", FIJACION EN MURO LATERAL Y	PZA	2.00							
ACCESORIO-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERA DE ALUMINO DE 1 1/2 X 1/4", DE 1.80 MTS DE ALTO, FIJADO A MURO POR MEDIO DE SILICON.	PZA	21.00							
ACCESORIO-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERA DE ALUMINO DE 1" X 1/8", DE 1.20 MTS DE ALTO, FIJADO A MURO POR MEDIO DE SILICON.	PZA	5.00							
LAVAB01	RENVIELACION DE MESETA DE MARMOL DE 50 X 60CM APROXIMADAMENTE, INCLUYE RENVIELACION DEL LA MESETA.	M2	4.00							
LAVAB02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA DE MARMOL BLANCO DURANGO DE 60X50CM APROXIMADAMENTE, CON ZOCCO Y FALDON	PZA	1.00							
LAVAB03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALDON DE 15 CM X 80 CM DE LARGO APROXIMADAMENTE DE MARMOL BLANCO DURANGO, INCLUYE	PZA	3.00							
PIA001	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCO ANTIGUO EN MUROS DE AREAS DE URGENCIAS EN HORARIO	M2	732.00							
PIA002	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCO EN PLAFONES DE AREAS DE URGENCIAS EN HORARIO NOCTURNO.	M2	492.00							
PIA003	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCO EN PLAFONE RETICULAR DE 60 X60 CM DEL AREAS DE URGENCIAS EN	M2	100.00							
ELEC01	RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA AISLADA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES, 20A	PZA	15.00							
ELEC02	RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES.	PZA	10.00							
ELEC03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO 00, ENCHUFABLE, DE 1 X 30 AMP. MARCA	PZA	2.00							
SELLADOR01	LIMPIEZA Y SELLADO PERIMETRAL DE CUBIERTA DE MARMOL Y LAVABO OVALIN EXISTENTES EN CONSULTORIOS Y SANITARIO	PZA	10.00							
ACCESOR-01	DESMONTAJE Y COLOCACION DE ACCESORIOS EXISTENTES EN CONSULTRIOS * DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO.	PZA	50.00							
MUEBLE 01	REPARACION DE MUEBLE TIPO CAJONERA DE 0.60 X 0.50 X 1.10 MTS, EXISTENTE EN LA ZONA DE URGENCIAS, CON CUATRO CAJONES	PZA	1.00							
LAMINADO 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO EN PUERTAS DE 1.00 X 2.23 EXISTENTES EN EL ACCESO A CONSULTORIOS	PZA	8.00							
IMPER01	LIMPIEZA Y SELLADO PERIMETRAL DE DOMO DE POLICARBONATO EXISTENTE EN EL AREA DE URGENCIAS A UNA ALTURA DE 8.00 MTS.	ML	18.90							
PINT-EPOXICA	APLICACION DE PINTURA EPOXICA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA EN MUROS, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE	M2	10.00							
BARRA 01	BARNIZADO DE BARRA DE MADERA DE 2.63 MT. DE DESARROLLO DE 2" X 1 1/2" DE ESPESOR EN EL AREA DE URGENCIAS	PZA	1.00							
BASTIDOR 01	HABILITADO Y ARMADO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE IRA. DE 2.02 X 0.90 MTS. PARA CUBRIR TABLEROS ELECTRICOS	PZA	1.00							

Ra





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023
JDCC/531/2023

5) Personal requerido para el servicio.

Es responsabilidad de "LA EMPRESA PROVEEDORA" presentar personal capacitado para la prestación del servicio.

Es responsabilidad de "LA EMPRESA PROVEEDORA" verificar que el personal se presente en tiempo y forma.

6) Personal identificado.

El personal de "LA EMPRESA PROVEEDORA" deberá portar credencial de identificación con fotografía la que portará en un lugar visible cada vez que estén dentro de las instalaciones de "EL INSTITUTO". La sección de vigilancia del Instituto, permitirá el acceso al personal que se identifiquen con una credencial oficial (pasaporte, credencial de elector, cartilla de servicio militar, cedula profesional) no se recibirá como identificación la credencial de la empresa y por lo tanto no se les permitirá el acceso.

7) Herramienta de trabajo.

El personal de "LA EMPRESA PROVEEDORA" debe contar con la herramienta de trabajo necesaria para desempeñar sus labores. Es importante que el personal cumpla con equipo de seguridad, botas industriales, googles, guantes, fajas, ropa de algodón, chaleco para la realización de los servicios especificados en este Anexo, de acuerdo con la normatividad aplicable (Norma NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en Centros de Trabajo).


Cualquier reparación se debe informar al supervisor designado por el Departamento de Conservación y Construcción para su autorización y visto bueno. Los trabajos se realizarán en coordinación con el Administrador del contrato, en virtud de que diversas actividades se encuentran en el área del Departamento de Medicina Nuclear.

"LA EMPRESA PROVEEDORA", tendrá que hacer el retiro de escombros en días y horarios perfectamente conciliados con la operación de "EL INSTITUTO" debiendo estar trabajando a la par con otras especialidades propias de "EL INSTITUTO"

8) Servicios de mantenimiento de emergencia.

En caso de servicio de mantenimiento de emergencia, el Administrador del Contrato podrá comunicarse las 24 horas del día (días laborales y no laborales) durante la vigencia del contrato,

Rz





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023
JDCC/531/2023

quien solicitará atención a la emergencia por la vía telefónica a los números proporcionados por la "LA EMPRESA PROVEEDORA", dejando constancia mediante correo electrónico y debiendo recibir un numero de reporte los nombres y números telefónicos del personal que atenderá el servicio y una asesoría inmediata vía telefónica por parte de "LA EMPRESA PROVEEDORA", quien deberá presentar en sitio en un tiempo máximo de 2 (dos) horas contadas a partir de la recepción del reporte para atender el servicio requerido. Este servicio se proporcionará cada vez que sea necesario, durante la vigencia del contrato, sin costo adicional.

"LA EMPRESA PROVEEDORA" deberá efectuar los servicios descritos anteriormente enviando a su personal al lugar donde se presenta el problema localizando la falla, el personal tiene que hacer lo necesario para lograr su correcto funcionamiento.

En caso de que no sea posible la reparación de cualquier accesorio o pieza, "LA EMPRESA PROVEEDORA" deberá proporcionar y colocar la pieza dañada por una igual en marca, modelo, capacidad y dimensión cada vez que sea necesario sin costo adicional para el Instituto.

Los materiales y accesorios que sean reemplazados serán retirados de las instalaciones por "LA EMPRESA PROVEEDORA", previa autorización del Administrador del contrato.

9) Materiales.

Todos los materiales que se suministren, serán nuevos y originales, de acuerdo con las marcas correspondientes, su traslado será por cuenta, cargo y riesgo de "LA EMPRESA PROVEEDORA". Los materiales como solventes, lubricantes y grasas, serán suministrados de acuerdo con las especificaciones del fabricante. El uso de productos combustibles e inflamables durante la realización de las actividades de mantenimiento, queda absolutamente bajo la responsabilidad de "LA EMPRESA PROVEEDORA".

10) Calidad y ejecución de los servicios.

- a) "LA EMPRESA PROVEEDORA", será la única responsable de ofrecer la mas alta calidad en la ejecución de los servicios, que realicen conforme a este anexo con personal capacitado y con amplia experiencia.
- b) "LA EMPRESA PROVEEDORA", colocara barrera y/o letreros y/o señalamientos de seguridad cuando se encuentre realizando algún trabajo.

RA





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023
JDCC/531/2023

c) "LA EMPRESA PROVEEDORA", prestará atención inmediata a las observaciones efectuadas por el personal de seguridad de los distintitos inmuebles, relativas a las conductas impropias de su persona, quién deberá de dictar las medidas necesarias para corregir las anomalías reportadas.

d) El personal de "LA EMPRESA PROVEEDORA", deberá utilizar materiales que no dañen, por sus propias características el medio ambiente, personas, áreas de trabajo o componentes electrónicos de los sistemas intervenidos. Así mismo "LA EMPRESA PROVEEDORA" deberá realizar la recolección y retiro de los materiales de desecho, desuso o no utilizables de las instalaciones de "EL INSTITUTO", incluso cuando estos se consideren residuos peligrosos. Esta recolección y retiro se realizará previa autorización del Administrador del contrato, asumiendo "LA EMPRESA PROVEEDORA" los cargos que esto origine y garantizando una correcta disposición final de acuerdo con la normatividad aplicable, debiendo limpiar, pintar o realizar el cambio físico de cualquier parte del piso y/o muros o equipo dañado de las instalaciones de los inmuebles que hayan quedado sucias o dañadas al realizar los servicios de Mantenimiento y Conservación del Área de Urgencias. El manejo de sustancias inflables o peligrosas en la realización de los servicios considerados en este anexo queda bajo la absoluta responsabilidad del personal de "LA EMPRESA PROVEEDORA".

e) "EL INSTITUTO", en cualquier momento podrá solicitar a "LA EMPRESA PROVEEDORA" la presentación en original de la documentación que avale la certificación, capacitación y especialización de su personal asignado a cualquiera de los servicios considerados en este anexo, para confirmar su validez.

11) Elaboración de reportes.

Durante la realización del servicio "LA EMPRESA PROVEEDORA" deberá entregar el siguiente soporte documental:

"LA EMPRESA PROVEEDORA" entregará en original un reporte dentro de los primeros cinco días del mes de septiembre en el que se compruebe los trabajos correspondientes al mes de agosto, y al concluir el servicio entregará en original un reporte dentro de los cinco días posteriores a la conclusión de los mismos; en el cual se describirán los trabajos realizados, mismo que deberá contener lo siguiente:

- Fecha en que se realizan los servicios.
- Numero de contrato.
- Vigencia del contrato.
- Acciones realizadas.

RA





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023
JDCC/531/2023

- Informe fotográfico impreso y digital a color, que muestre las etapas de antes y después del servicio integral.
- Firmas autógrafas del personal de "LA EMPRESA PROVEEDORA", que ejecuto los servicios y del personal designado por "EL INSTITUTO", para recibir los servicios.

Sin otro particular por el momento me despido de usted y quedo al pendiente de cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE

ING. RODOLFO ANTONIO ROSAS HERRERA.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN.

C.c.p.

Archivo.






CIUDAD DE MEXICO A 15 DE AGOSTO DE 2023.


A QUEN CORRESPONDA
PRESUPUESTO DEL AREA DE URGENCIAS
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION
SALVADOR ZUBIRAN

TRABAJOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AREA DE URGENCIAS.


No.	DESCRIPCION	UN	CAN	P.U.	IMPORTE
CARPIN01	REPARACION DE MESA DE TRABAJO EN AREA DE URGENCIAS, INCLUYE: REPARACION DE MOLDURA DE MADERA DE MESA DE TRABAJO, LIMPIEZA, LIJADO, SELLADO CON BARNIZ DE POLIURETANO 48% DE SOLIDOS A 4 MANOS, REPOSICION DE LAMINADO PLASTICO FALTANTE, RETIRO DE LOS TRAMOS ROTOS O MAL ADHERIDOS, LIMPIEZA CON SOLVENTE DEL PEGAMENTO EXISTENTE, RECORTE DEL TRAMO A REPONER PEGADO CON RESISTOL 5000, LIMPIEZA DEL MUEBLE, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	\$2,601.21	\$26,012.10
CARPIN02	REPARACION DE MUEBLE DE TRABAJO DE 2.20 MTS. APROXIMADAMENTE, INCLUYE: CAMBIO DE CHAPA COLOR BLANCO EN CANTOS, RETIRO DEL CANTO EXSTENTE, LIMPIEZA Y PEGADO CON RESISTOL 5000, SELLADO DE LAS MOLDURAS DE MADERA CON SELLADOR 48% DE SOLIDOS, LIJADO Y SELLADO, FIJADO DE LA MADERAS SUELTAS CON RESISTOL BLANCO Y PUA Y/O CLAVO, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,842.15	\$3,842.15
CARPIN03	REPARACION DE MUEBLE DE 2.50 MTS. DE ALTO, REPOSICION DE LAMINADO PLASTICO EN ESQUINAS DE PUERTAS DE 0.50X1.0MTS APROX. INCLUYE: SUMINISTRO DE CHAPA COLOR BLANCO, AJUSTE DE CIERRE DE PUERTAS, RESANADO DE MOLDURAS DE MADERA, LIJADO Y APLICACION A 3 MANOS DE SELLADOR 48% DE SOLIDOS, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,135.43	\$2,135.43
CARPIN04	REPARACION DE MUEBLEDE MADERA CON OBALIN, INCLUYE: REPARACION DE FRENTE DE LAVABO, CON MADERA DE PINO, LIJADA, ENTINTADA COLOR PARECIDO AL EXISTENTE, SELLADA CON SELLADOR 48% DE SOLIDOS Y FIJADA CON PIJAS, SUMINISTRO DE PROTECCION DE MURO CON HOJA DE ACRILICO OPALINO DE 3MM PEGADO CON SILICON TRANSPARENTE , COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,234.88	\$2,234.88
REPARA01	RELLENO DE HUECOS Y GRIETAS EN PISO DE MAMOL BLANCO DURANGO DE 30X30CM, A BASE DE RESINA EPOXICA Y MASILLA EPOXICA, INCLUYE, LIMPIEZA PROFUNDA DEL HUECO O GRIETA, CON CEPILLO DE ALAMBRE Y FIBRA METALICA, SELLADO, APLICACIÓN DE RESINA, SECADO Y LIJADO DE MA MISMA, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	60.00	\$251.13	\$15,067.98




REPARA02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARMOL DE 30X30CM, PZA EN DIVERSAS AREAS, INCLUYE: RETIRO DEL PEGAZULEJO EXISTENTE, CORTE DEL MARMOL PARA AJUSTE, APLICACIÓN DE ADHESIVO Y COLOCACION DE LA PLACA. COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	50.00	\$370.08	\$18,503.87
REPARA03	REPARACION DE REGISTROS EN PLAFON DE TABLAROCA DE 40X40CM HASTA 60X60CM EN DIVERSAS AREAS, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, COLOCACION DE SEPARADOR DE 61CM BLANCO, FIJADO CON PIJA, RESANE DE PIJAS, PINTURA, COLOCACION DE PLACA DE TABLAROCA, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$858.76	\$3,435.04
REPARA04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE MARMOL DE 12X30CM, PZA EN DIVERSAS AREAS, INCLUYE: RETIRO DEL PEGAZULEJO EXISTENTE, CORTE DEL MARMOL PARA AJUSTE, APLICACIÓN DE ADHESIVO Y COLOCACION DE LA PLACA. COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	\$260.33	\$1,301.66
ACCESORIO1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CIEGA DE COLADERA DE INOXIDABLE DE 10X10CM, INCLUYE: EL RETIRO DE LA REJILLA EXITENTE, LIMPIEZA, COLOCACION DE LA NUEVA, SELLADO CON POLIURETANO GRIS, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$1,261.34	\$1,261.34
ACCESORIO-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARA APOYO EN WC, EN FORMA DE "L", FIJACION EN MURO LATERAL Y PISO CON UNA PATA LATERAL, INCLUYE: EL RETIRO DE LA BARRAS EXITENTE, LIMPIEZA, COLOCACION DE LA NUEVA, BARRA. COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$7,777.78	\$15,555.57
ACCESORIO-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERA DE ALUMINIO DE 1 1/2 X 1/4", DE 1.80 MTS DE ALTO, FIJADO A MURO POR MEDIO DE SILICON, INCLUYE: SIMINISTRO, COLOCACION SELLADO, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	21.00	\$991.70	\$20,825.70
ACCESORIO-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERA DE ALUMINIO DE 1 "X 1/8", DE 1.20 MTS DE ALTO, FIJADO A MURO POR MEDIO DE SILICON, INCLUYE: SIMINISTRO, COLOCACION SELLADO, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	\$411.36	\$2,056.78
LAVAB01	RENIVELACION DE MESETA DE MARMOL DE 50 X 60CM APROXIMADAMENTE, INCLUYE RENIVELACION DEL LA MESETA, DESCONEXION DEL CESPOL, FIJACION DE SOPORTES, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO DE ESMALTE A LOS SOPORTES, MONTAJE DE LA MESETA PEGADO DE LOS ZOCLOS CON RESINA EPOXICA Y SELLADO DE LAS JUNTAS CON POLIURETANO GRIS, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	4.00	\$4,440.65	\$17,762.62



LAVAB02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESTA DE MARMOL BLANCO DURANGO DE 60X50CM APROXIMADAMENTE. CON ZOCLO Y FALDON DD 15 CM, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LA MESETA EXISTENTE CON RECUPERACION DE OVALIN , LLAVE Y ACCESORIOS PARA SU POSTERIOR INSTALACION, , DESCONEJION DE ALIMENTACION HIDRAULICA Y SANITARIA. COLOCACION DE LA NUEVA MESETA CON LA REHINSTALACION DEL OVALIN. LA LLEVE Y ACCESORIOS, CONECCION DE ALIMENTACION HIDRAULICA Y SANITARIA, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE. ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN. DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$10,512.67	\$10,512.67
LAVAB03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALDON DE 15 CM X 80 CM DE LARGO APROXIMADAMENTE DE MARMOL BLANCO DURANGO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE DEL FALDON EXISTENTE, COLOCACION DEL FALDON, PEGADO CON RESINA Y CATALIZADOR, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE. ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$1,262.44	\$3,787.33
PIN001	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCO ANTIGUO EN MUROS DE AREAS DE URGENCIAS EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: RESANE DE GOLPES Y RALLONES EN MUROS. REARACION DE UNION DE MURO CON LAMBRIN EN DIFERENTES AREAS. CON RELLENO DE YESO LIJADO, SELLADOR 5X1 Y 2 MANOS DE PINTURA, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE. ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	732.00	\$195.58	\$143,165.28
PIN002	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCO EN PLAFONES DE AREAS DE URGENCIAS EN HORARIO NOCTURNO. INCLUYE: RESANE DE GOLPES, COLOCACION DE PVC PARA TABLAROCA EN JUNTAS DE PLAFON ABIERTAS, APLICACION DE REDIMIX, LIJADO, DOS MANOS DE PINTURA, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE. ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	492.00	\$163.12	\$80,253.33
PIN003	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCO EN PLAFONE RETICULAR DE 60 X60 CM. DEL AREAS DE URGENCIAS EN HORARIO NOCTURNO O DUIRNO, INCLUYE: RESANE DE GOLPES, DOS MANOS DE PINTURA, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE. ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	100.00	\$224.70	\$22,470.13
ELEC01	RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA AISLADA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES, 20A, 1F, 2H+PT+PTA. 125Vca, 60Hz, NEMA 5-15R, COLOR NARANJA CATALOGO 5262-IG, Y PLACA DE NYLON COLOR NARANJA , PARA SERVICIO REGULADO. COLOCADO EN MURO A 0.65 M/S.N.P.T. AL CENTRO DE LA CAJA , INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, APERTURA DE HUECOS EN MURO DE TABLAROCA Y PLAFON, COLOCACION DE CHALUPA GALVANIZADA Y/O CHALUPA DE PVC ELECTRICO PARA MURO DE TABLAROCA, FIJACION A MURO EXISTENTE, ALIMENTACION ELECTRICA CON CABLE USO RUDO CAL. 3 X 12, CONEXION A CIRCUITO EXISTENTE DE CORRIENTE REGULADA , CINTA DE AISLAR, PRUEBAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	15.00	\$1,980.58	\$29,708.66



ELEC02	RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES, 20A, 1F-2H+PT. 125Vca., 60Hz, GRADO HOSPITAL NEMA 5-20R COLOR BEIGE CATALOGO 8300-1 Y PLACA DE NYLON COLOR BEIGE 80703-1 PARA SERVICIO NORMAL, COLOCADO EN MURO A 0.65 M/S.N.P.T. AL CENTRO DE LA CAJA, INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, APERTURA DE HUECOS EN MURO DE TABLAROCA Y REGISTROS PROVISIONALES EN PLAFON DE TABLAROCA. COLOCACION DE CHALUPA GALVANIZADA Y/O CHALUPA DE PVC ELECTRICO PARA MURO DE TABLAROCA. FIJACION A MURO EXISTENTE. ALIMENTACION ELECTRICA CON CABLE USO RUDO CAL. 3 X 12, CONEXION A TABLERO DE DISTRIBUCION EXISTENTE, CINTA DE AISLAR, IDENTIFICACION DE CIRCUITO, PRUEBAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$2,300.90	\$23,009.00
ELEC03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO. ENCHUFABLE, DE 1 X 30 AMP. MARCA SQUARED. INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION Y CONEXION EN TABLERO EXISTENTE EN EL AREA DE URGENCIAS, PRUEBAS, CONEXION DE CIRCUITOS DE CONTACTOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$664.22	\$1,328.45
SELLADOR01	LIMPIEZA Y SELLADO PERIMETRAL DE CUBIERTA DE MARMOL Y LAVABO OVALIN EXISTENTES EN CONSULTORIOS Y SANITARIO DE MUJERES EN EL AREA DE URGENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, RETIRO DE SELLADOR EXISTENTE CON PRESENCIA DE OXIDACION EN FORMA MANUAL. APICACION DE SELLADOR DOWCORNING ANTIHONGOS COLOR BLANCO, RETIRO DEL MATERIAL EXCEDENTE, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA LA ZONA DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$408.17	\$4,081.72
ACCESOR-01	DESMONTAJE Y COLOCACION DE ACCESORIOS EXISTENTES EN CONSULTORIOS, " DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO, DESPACHADOR DE GEL PARA MANOS, DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPAEL, PORTA NOTAS DE ACRILICO, ETC, INCLUYE: DESMONTAJE DE ACCESORIOS ADOSADOS EN MUROS A PINTAR, RESGUARDO, LIMPIEZA PARA SU RECOLOCACION, MATERIAL DE FIJACION, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	50.00	\$68.64	\$3,432.24
MUEBLE 01	REPARACION DE MUEBLE TIPO CAJONERA DE 0.60 X 0.50 X 1.10 MTS. EXISTENTE EN LA ZONA DE URGENCIAS, CON CUATRO CAJONES DE 0.23 X 0.55 X 0.45 MTS., INCLUYE: RETIRO EN FORMA MANUAL DEL LAMINADO PLASTICO EN MAL ESTADO, DESMONTAJE Y RESTITUCION DE DOS JUEGOS DE CORREDERAS DE EXTENSION, RASPADO Y LIJADO DE LA SUPERFICIE A RESTITUIR COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO EN COSTADOS LATERALES DEL MUEBLE Y EN CANTOS Y FRENTE DE DOS CAJONES CAMBIO DE 4 CORREDERAS DE EXTENSION, COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO NUEVO COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, RESISTOL 5000, THINNER, ESTOPA, RESANADOR PARA MADERA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$4,596.04	\$4,596.04
LAMINADO 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO EN PUERTAS DE 1.00 X 2.23 EXISTENTES EN EL ACCESO A CONSULTORIOS Y AREAS COMUNES EN LA ZONA DE URGENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, DESMONTAJE DE PUERTAS PARA LA RESTITUCION DEL LAMINADO PLASTICO EN MAL ESTADO, LIJADO EN FORMA MANUAL PARA RETIRAR EL ADHESIVO, LIBERACION DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, LIMPIEZA, COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO, RESISTOL 5000, CORTES, COLOCACION, PERFILADO DE ARISTAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, COLOCACION DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE PREVIAMENTE DESMONTADA, THINNER, ESTOPA, MONTAJE DE PUERTA EN SU SITIO ORIGINAL, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. TRABAJOS REALIZADOS EN LOS HORARIOS PERMITIDOS POR EL AREA	PZA	8.00	\$3,034.42	\$24,275.36
IMPER01	LIMPIEZA Y SELLADO PERIMETRAL DE DOMO DE POLICARBONATO EXISTENTE EN EL AREA DE URGENCIAS A UNA ALTURA DE 8.00 MTS. SOBRE ESTRUCTURA DE TRIDILOSA EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, RETIRO DE SELLADOR EXISTENTE MAL ADHERIDO E INTEMPERIZADO, EN FORMA MANUAL. APICACION DE CEMENTO PLASTICO MCA. FESTER, A DOS CAPAS. COLOCACION DE MALLA DE REFUERZO DE 10 CMS. DE ANCHO, ENTRE LAS DOS CAPAS DEL CEMENTO PLASTICO, TERMINADO CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO COLOR ROJO TERRACOTA A DOS MANOS, COLOCACION DE PASARELA DE MADERA PARA MANIOBRAS, ACARREOS Y ELEVACION DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	18.90	\$407.32	\$7,698.40



PINT-EPOXICA 01	APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA EN MUROS. INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE A TRATAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SUELTO EN GRIETAS EXISTENTE. RESANES DE GRIETA CON SELLADOR ACRILICO, AFINE DE GRIETA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP; 1:4, PREPARACION DE LA PINTURA FORMULADA A BASE DE DOS COMPONENTES, ADELGAZADOR, APLICACIÓN DE PINTURA EN FORMA MANUAL A DOS MANOS COMO MÍNIMO DEJANDO SECAR DURANTE 24 HORAS ENTRE LA APLICACION DE LA PRIMERA MANO Y LA SEGUNDA, PROTECCION DE LAS AREAS ADYACENTES CON PLASTICO, ESTOPA, THINNER, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	4.02	\$1,000.45	\$4,021.80
BARRA 01	BARNIZADO DE BARRA DE MADERA DE 2.63 MT. DE DESARROLLO DE 2" X 1 1/2" DE ESPESOR EN EL AREA DE URGENCIAS, INCLUYE: LIJADO EN FORMA MANUAL DE LA BARRA DE MADERA, LIMPIEZA CON THINNER, APLICACIÓN DE TINTA AL ACEITE PARA DAR COLOR A LA BARRA, APLICACIÓN DE CUATRO CAPAS DE SELLADOR PARA MADERA A BASE DE MONA EN FORMA MANUAL HASTA DEJAR EL TERMNADO UNIFORME EN TODA LA SUPERFICIE, PROTECCION DE LAS AREAS ADYACENTES CON PLASTICO Y MASKINGTAPE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL MATERIAL EXCDENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$6,550.00	\$6,550.00
BASTIDOR 01	HABILITADO Y ARMADO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE DE 1RA. DE 2.02 X 0.90 MTS. PARA CUBRIR TABLEROS ELECTRICOS EN EL AREA DE URGENCIAS . INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES DE MADERA DE PINO DE 2" X 1 1/2" DE SECCION, CEPILLADO Y CANTEADO, ARMADO DE BASTIDOR DE MADERA, RESISTOL 850, MATERIAL DE FIJACION, ENTINTADO AL ACEITE, TERMINADO CON SELLADOR PARA MADERA 48% SOLIDOS A BASE DE MONA , TERMINADO CON BARNIZ ACABADO SEMI MATE, THINNER, ESTOPA, LIJA, ACARREOS, COLOCACION , LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,450.00	\$2,450.00
TOTAL					\$492,335.53
I.V.A. 16%					\$78,773.68
IMPORTE TOTAL					\$571,109.21

Atentamente

Arq. Laura Patricia Villafuerte Mejía
Gerente general.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ACUSE

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023
JDCC/532/2023

RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.

Club Deportivo Necaxa No. 27, Villa Lázaro Cárdenas, Tlalpan, C.P. 14370, Ciudad de México.

email: ryco@prodigy.net.mx

Teléfono: 55-5684-0120

*Recibí Original
Alexis M. Hernández
11 de agosto 2023*

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, como dependencia del Gobierno Federal, requiere para sus actividades de suministro, arrendamiento y/o prestación de servicios, mismas que se encuentran reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su Reglamento, obtener información para contratar bajo las mejores condiciones disponibles para el Estado.

En este sentido y en términos de lo previsto en el Artículo 2 Fracción X de la LAASSP, su representada ha sido identificada por este ente público, como un posible prestador de **Servicio de Mantenimiento y Conservación del Área de Urgencias.**

Por lo antes mencionado y con el objeto de conocer:

- a).- La existencia bienes, arrendamientos o servicios a requerir en las condiciones que se indican;
- b).- Posibles proveedores a nivel nacional o internacional;
- c).- El precio estimado de lo requerido, y
- d).- La capacidad de cumplimiento de los requisitos de participación.

Nos permitimos solicitar su valioso apoyo a efecto de proporcionarnos la información/cotización de los bienes y/o servicios y/o arrendamientos descritos en el documento anexo que se adjunta a este oficio donde se describen las especificaciones técnicas.

La cotización se debe entregar, del 31 de julio al 01 de agosto en un horario de 08:00 a 15:00 horas en el Departamento de Conservación y Construcción.

NOTA:

Vencido el plazo de recepción de cotizaciones, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, con fundamento en lo previsto en el artículo 26 de la LAASSP, se definirá el procedimiento a seguir para la contratación, el cual puede ser: Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y/o Adjudicación Directa, mismo que se informará a las personas que presentaron su información/cotización.

Este documento no genera obligación alguna para la dependencia o entidad.

Avenida Vasco de Quiroga No. 15 Colonia Belisario Domínguez Sección XVI Alcaldía Tlalpan
C.P. 14080 Ciudad de México Tel. 55 54 87 09 00 www.incmnsz.mx

Handwritten signature



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023
JDCC/532/2023

La cotización se debe presentar de acuerdo al siguiente formato:

ANEXO ÚNICO

“Servicio de Mantenimiento y Conservación del Área de Urgencias”

1) Descripción del servicio.

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, requiere el Servicio de Mantenimiento y Conservación del Área de Urgencias, para mantener en condiciones aceptable el área indicada.

Los trabajos consistirán en Mantenimiento y Conservación del Área de Urgencias los cuales consisten en reparación de pisos de mármol, muebles de trabajo, mesetas de mármol, reparación y pintura de muros y plafones, los trabajos serán continuos para concluir en el tiempo programado los cuales se realizarán dentro del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

El servicio deberá ser proporcionado por personal técnico capacitado de “LA EMPRESA PROVEEDORA”, para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos.

2) Descripción específica de los servicios.

Servicio	Descripción
Mantenimiento y Conservación del Área de Urgencias	Reparación de pisos de mármol, muebles de trabajo, mesetas de mármol, reparación y pintura de muros y plafones

3) Planos actualizados del área de urgencias.

Es necesario contar con los planos del área de urgencias para que se puedan llevar a cabo los cálculos de los volúmenes de trabajo.

RA





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023
JDCC/532/2023

4) Cronograma de actividades.


PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	AGOSTO		SEPTIEMBRE				
				21 AL 27	28 AL 31	01 AL 03	04 AL 10	11 AL 17	18 AL 25	
CARPINO1	REPARACION DE MESA DE TRABAJO EN AREA DE URGENCIAS, INCLUYE: REPARACION DE MOLDURA DE MADERA DE MESA DE TRABAJO.	PZA	10.00							
CARPINO2	REPARACION DE MUEBLE DE TRABAJO DE 2.20 MTS APROXIMADAMENTE, INCLUYE: CAMBIO DE CHAPA COLOR BLANCO EN CANTOS.	PZA	1.00							
CARPINO3	REPARACION DE MUEBLE DE 2.50 MTS. DE ALTO, REPOSICION DE LAMINADO PLASTICO EN ESQUINAS DE PUERTAS DE 0.50X1.0MTS	PZA	1.00							
CARPINO4	REPARACION DE MUEBLE DE MADERA CON OBALIN, INCLUYE REPARACION DE FRENTE DE LAVABO, CON MADERA DE PINO, LIJADA.	PZA	1.00							
REPARA01	RELLENO DE HUECOS Y GRIETAS EN PISO DE MARMOL BLANCO DURANGO DE 30X30CM, A BASE DE RESINA EPOXICA Y MASILLA	PZA	60.00							
REPARA02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARMOL DE 30X30CM, PZA EN DIVERSAS AREAS, INCLUYE: RETIRO DEL PEGAZULEJO EXISTENTE, CORTE	PZA	50.00							
REPARA03	REPARACION DE REGISTROS EN PLAFON DE TABLAROCA DE 40X40CM HASTA 60X60CM EN DIVERSAS AREAS, INCLUYE:	PZA	5.00							
REPARA04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOULO DE MARMOL DE 12X30CM, PZA EN DIVERSAS AREAS, INCLUYE: RETIRO DEL PEGAZULEJO	PZA	5.00							
ACCESORIO01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CIEGA DE COLADERA DE INOXIDABLE DE 10X10CM, INCLUYE: EL RETIRO DE LA REJILLA EXISTENTE.	PZA	1.00							
ACCESORIO02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARA APOYO EN WC, EN FORMA DE "L", FIJACION EN MURO LATERAL Y	PZA	2.00							
ACCESORIO03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERA DE ALUMINO DE 1 1/2 X 1/4", DE 1.80 MTS DE ALTO, FIJADO A MURO POR MEDIO DE SILICON.	PZA	21.00							
ACCESORIO04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERA DE ALUMINO DE 1X 1/8", DE 1.20 MTS DE ALTO, FIJADO A MURO POR MEDIO DE SILICON.	PZA	5.00							
LAVAB01	RENVIELACION DE MESETA DE MARMOL DE 50 X 60CM APROXIMADAMENTE, INCLUYE RENVELACION DEL LA MESETA.	M2	4.00							
LAVAB02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESTA DE MARMOL BLANCO DURANGO DE 60X50CM APROXIMADAMENTE, CON ZOULO Y FALDON	PZA	1.00							
LAVAB03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALDON DE 15 CM X 80 CM DE LARGO APROXIMADAMENTE DE MARMOL BLANCO DURANGO, INCLUYE:	PZA	3.00							
PINO01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCO ANTIGUO EN MUROS DE AREAS DE URGENCIAS EN HORARIO	M2	732.00							
PINO02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCO EN PLAFONES DE AREAS DE URGENCIAS EN HORARIO NOCTURNO.	M2	492.00							
PINO03	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCO EN PLAFONE RETICULAR DE 80 X60 CM, DEL AREAS DE URGENCIAS EN	M2	100.00							
ELEC01	RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA AISLADA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES, 20A.	PZA	15.00							
ELEC02	RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES.	PZA	10.00							
ELEC03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TEMOMAGNETICO TIPO QO, ENCHUFABLE, DE 1 X 30 AMP. MARCA	PZA	2.00							
SELLADOR01	LIMPIEZA Y SELLADO PERIMETRAL DE CUBIERTA DE MARMOL Y LAVABO OVALIN EXISTETES EN CONSULTORIOS Y SANITARIO	PZA	10.00							
ACCESOR01	DESARMONAJE Y COLOCACION DE ACCESORIOS EXISTENTES EN CONSULTRIOS, * DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO.	PZA	50.00							
MUEBLE 01	REPARACION DE MUEBLE TIPO CAJONERA DE 0.60 X 0.50 X 1.10 MTS, EXISTENTE EN LA ZONA DE URGENCIAS, CON CUATRO CAJONES	PZA	1.00							
LAMINADO 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO EN PUERTAS DE 1.00 X 2.23 EXISTENTES EN EL ACCESO A CONSULTORIOS	PZA	8.00							
IMPER01	LIMPIEZA Y SELLADO PERIMETRAL DE DOMO DE POLICARBONATO EXISTENTE EN EL AREA DE URGENCIAS A UNA ALTURA DE 8.00 MTS.	ML	18.90							
PINT-EPOXICA	APLICACION DE PINTURA EPOXICA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA EN MUROS, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE	M2	10.00							
BARRA 01	BARNIZADO DE BARRA DE MADERA DE 2.63 MT. DE DESARROLLO DE 2" X 1 1/2" DE ESPESOR EN EL AREA DE URGENCIAS.	PZA	1.00							
BASTIDOR 01	HABILITADO Y ARMADO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1RA. DE 2.02 X 0.90 MTS. PARA CUBRIR TABLEROS ELECTRICOS	PZA	1.00							

Ra

Avenida Vasco de Quiroga No. 15 Colonia Belisario Domínguez Sección XVI Alcaldía Tlalpan
C.P. 14080 Ciudad de México Tel. 55 54 87 09 00 www.incmnsz.mx



2023
AÑO DE
Francisco VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023
JDCC/532/2023

5) Personal requerido para el servicio.

Es responsabilidad de "LA EMPRESA PROVEEDORA" presentar personal capacitado para la prestación del servicio.

Es responsabilidad de "LA EMPRESA PROVEEDORA" verificar que el personal se presente en tiempo y forma.

6) Personal identificado.

El personal de "LA EMPRESA PROVEEDORA" deberá portar credencial de identificación con fotografía la que portará en un lugar visible cada vez que estén dentro de las instalaciones de "EL INSTITUTO". La sección de vigilancia del Instituto, permitirá el acceso al personal que se identifiquen con una credencial oficial (pasaporte, credencial de elector, cartilla de servicio militar, cedula profesional) no se recibirá como identificación la credencial de la empresa y por lo tanto no se les permitirá el acceso.

7) Herramienta de trabajo.

El personal de "LA EMPRESA PROVEEDORA" debe contar con la herramienta de trabajo necesaria para desempeñar sus labores. Es importante que el personal cumpla con equipo de seguridad, botas industriales, googles, guantes, fajas, ropa de algodón, chaleco para la realización de los servicios especificados en este Anexo, de acuerdo con la normatividad aplicable (Norma NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en Centros de Trabajo).

Cualquier reparación se debe informar al supervisor designado por el Departamento de Conservación y Construcción para su autorización y visto bueno. Los trabajos se realizarán en coordinación con el Administrador del contrato, en virtud de que diversas actividades se encuentran en el área del Departamento de Medicina Nuclear.

"LA EMPRESA PROVEEDORA", tendrá que hacer el retiro de escombro en días y horarios perfectamente conciliados con la operación de "EL INSTITUTO" debiendo estar trabajando a la par con otras especialidades propias de "EL INSTITUTO"

8) Servicios de mantenimiento de emergencia.

En caso de servicio de mantenimiento de emergencia, el Administrador del Contrato podrá comunicarse las 24 horas del día (días laborales y no laborales) durante la vigencia del contrato,





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023
JDCC/532/2023

quien solicitará atención a la emergencia por la vía telefónica a los números proporcionados por la "LA EMPRESA PROVEEDORA", dejando constancia mediante correo electrónico y debiendo recibir un numero de reporte los nombres y números telefónicos del personal que atenderá el servicio y una asesoría inmediata vía telefónica por parte de "LA EMPRESA PROVEEDORA", quien deberá presentar en sitio en un tiempo máximo de 2 (dos) horas contadas a partir de la recepción del reporte para atender el servicio requerido. Este servicio se proporcionará cada vez que sea necesario, durante la vigencia del contrato, sin costo adicional.

"LA EMPRESA PROVEEDORA" deberá efectuar los servicios descritos anteriormente enviando a su personal al lugar donde se presenta el problema localizando la falla, el personal tiene que hacer lo necesario para lograr su correcto funcionamiento.

En caso de que no sea posible la reparación de cualquier accesorio o pieza, "LA EMPRESA PROVEEDORA" deberá proporcionar y colocar la pieza dañada por una igual en marca, modelo, capacidad y dimensión cada vez que sea necesario sin costo adicional para el Instituto.

Los materiales y accesorios que sean reemplazados serán retirados de las instalaciones por "LA EMPRESA PROVEEDORA", previa autorización del Administrador del contrato.

9) Materiales.

Todos los materiales que se suministren, serán nuevos y originales, de acuerdo con las marcas correspondientes, su traslado será por cuenta, cargo y riesgo de "LA EMPRESA PROVEEDORA". Los materiales como solventes, lubricantes y grasas, serán suministrados de acuerdo con las especificaciones del fabricante. El uso de productos combustibles e inflamables durante la realización de las actividades de mantenimiento, queda absolutamente bajo la responsabilidad de "LA EMPRESA PROVEEDORA".

10) Calidad y ejecución de los servicios.

- a) "LA EMPRESA PROVEEDORA", será la única responsable de ofrecer la mas alta calidad en la ejecución de los servicios, que realicen conforme a este anexo con personal capacitado y con amplia experiencia.
- b) "LA EMPRESA PROVEEDORA", colocara barrera y/o letreros y/o señalamientos de seguridad cuando se encuentre realizando algún trabajo.

PA





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023
JDCC/532/2023

c) "LA EMPRESA PROVEEDORA", prestará atención inmediata a las observaciones efectuadas por el personal de seguridad de los distintitos inmuebles, relativas a las conductas impropias de su persona, quién deberá de dictar las medidas necesarias para corregir las anomalías reportadas.

d) El personal de "LA EMPRESA PROVEEDORA", deberá utilizar materiales que no dañen, por sus propias características el medio ambiente, personas, áreas de trabajo o componentes electrónicos de los sistemas intervenidos. Así mismo "LA EMPRESA PROVEEDORA" deberá realizar la recolección y retiro de los materiales de desecho, desuso o no utilizables de las instalaciones de "EL INSTITUTO", incluso cuando estos se consideren residuos peligrosos. Esta recolección y retiro se realizará previa autorización del Administrador del contrato, asumiendo "LA EMPRESA PROVEEDORA" los cargos que esto origine y garantizando una correcta disposición final de acuerdo con la normatividad aplicable, debiendo limpiar, pintar o realizar el cambio físico de cualquier parte del piso y/o muros o equipo dañado de las instalaciones de los inmuebles que hayan quedado sucias o dañadas al realizar los servicios de Mantenimiento y Conservación del Área de Urgencias. El manejo de sustancias inflables o peligrosas en la realización de los servicios considerados en este anexo queda bajo la absoluta responsabilidad del personal de "LA EMPRESA PROVEEDORA".

e) "EL INSTITUTO", en cualquier momento podrá solicitar a "LA EMPRESA PROVEEDORA" la presentación en original de la documentación que avale la certificación, capacitación y especialización de su personal asignado a cualquiera de los servicios considerados en este anexo, para confirmar su validez.

11) Elaboración de reportes.

Durante la realización del servicio "LA EMPRESA PROVEEDORA" deberá entregar el siguiente soporte documental:

"LA EMPRESA PROVEEDORA" entregará en original un reporte dentro de los primeros cinco días del mes de septiembre en el que se compruebe los trabajos correspondientes al mes de agosto, y al concluir el servicio entregará en original un reporte dentro de los cinco días posteriores a la conclusión de los mismos; en el cual se describirán los trabajos realizados, mismo que deberá contener lo siguiente:

- Fecha en que se realizan los servicios.
- Numero de contrato.
- Vigencia del contrato.
- Acciones realizadas.

RZ



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023
JDCC/532/2023

- Informe fotográfico impreso y digital a color, que muestre las etapas de antes y después del servicio integral.
- Firmas autógrafas del personal de "LA EMPRESA PROVEEDORA", que ejecuto los servicios y del personal designado por "EL INSTITUTO", para recibir los servicios.

Sin otro particular por el momento me despido de usted y quedo al pendiente de cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE

ING. RODOLFO ANTONIO ROSAS HERRERA.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN.

C.c.p.

Archivo.



RESTAURADORA y CONSTRUCTORA OLIVERA y LEDESMA, S.A. de C. V.



Ciudad de México, a 14 de agosto de 2023

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN

Por medio del presente le hago llegar el presente presupuesto referente a los trabajos de : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AREA DE URGENCIAS.

A continuación, se enlistan los conceptos:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
01	REPARACION DE MESA DE TRABAJO EN AREA DE URGENCIAS, INCLUYE: REPARACION DE MOLDURA DE MADERA DE MESA DE TRABAJO, LIMPIEZA, LIJADO, SELLADO CON BARNIZ DE POLIURETANO 48% DE SOLIDOS A 4 MANOS, REPOSICION DE LAMINADO PLASTICO FALTANTE, RETIRO DE LOS TRAMOS ROTOS O MAL ADHERIDOS, LIMPIEZA CON SOLVENTE DEL PEGAMENTO EXISTENTE, RECORTE DEL TRAMO A REPONER PEGADO CON RESISTOL 5000, LIMPIEZA DEL MUEBLE, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	\$3,832.00	\$38,319.96
02	REPARACION DE MUEBLE DE TRABAJO DE 2.20 MTS. APROXIMADAMENTE, INCLUYE: CAMBIO DE CHAPA COLOR BLANCO EN CANTOS, RETIRO DEL CANTO EXSTENTE, LIMPIEZA Y PEGADO CON RESISTOL 5000, SELLADO DE LAS MOLDURAS DE MADERA CON SELLADOR 48% DE SOLIDOS, LIJADO Y SELLADO, FIJADO DE LA MADERAS SUELTAS CON RESISTOL BLANCO Y PIJA Y/O CLAVO, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,891.59	\$3,891.59
03	REPARACION DE MUEBLE DE 2.50 MTS. DE ALTO, REPOSICION DE LAMINADO PLASTICO EN ESQUINAS DE PUERTAS DE 0.50X1.00MTS APROX. INCLUYE: SUMINISTRO DE CHAPA COLOR BLANCO, AJUSTE DE CIERRE DE PUERTAS, RESANADO DE MOLDURAS DE MADERA, LIJADO Y APLICACION A 3 MANOS DE SELLADOR 48% DE SOLIDOS, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$4,185.45	\$4,185.45

RESTAURADORA y CONSTRUCTORA OLIVERA y LEDESMA, S.A. de C. V.



04	REPARACION DE MUEBLE DE MADERA CON OVALIN. INCLUYE: REPARACION DE FRENTE DE LAVABO. CON MADERA DE PINO. LIJADA, ENTINTADA COLOR PARECIDO AL EXISTENTE, SELLADA CON SELLADOR 48% DE SOLIDOS Y FIJADA CON PIJAS, SUMINISTRO DE PROTECCION DE MURO CON HOJA DE ACRILICO OPALINO DE 3MM PEGADO CON SILICON TRASPARENTE, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$4,106.59	\$4,106.59
05	RELLENO DE HUECOS Y GRIETAS EN PISO DE MAMOL BLANCO DURANGO DE 30X30CM, A BASE DE RESINA EPOXICA Y MASILLA EPOXICA, INCLUYE, LIMPIEZA PROFUNDA DEL HUECO O GRIETA, CON CEPILLO DE ALAMBRE Y FIBRA METALICA, SELLADO, APLICACIÓN DE RESINA, SECADO Y LIJADO DE MAMOL. COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	60.00	\$334.20	\$20,052.27
06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARMOL DE 30X30CM. PZA EN DIVERSAS AREAS, INCLUYE: RETIRO DEL PEGAZULEJO EXISTENTE, CORTE DEL MARMOL PARA AJUSTE, APLICACIÓN DE ADHESIVO Y COLOCACION DE LA PLACA, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	50.00	\$447.65	\$22,382.33
07	REPARACION DE REGISTROS EN PLAFON DE TABLAROCA DE 40X40CM HASTA 60X60CM EN DIVERSAS AREAS, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE, COLOCACION DE SEPARADOR DE 61CM BLANCO, FIJADO CON PIJA, RESANE DE PIJAS, PINTURA, COLOCACION DE PLACA DE TABLAROCA, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	\$1,253.33	\$6,266.65
08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE MARMOL DE 12X30CM, PZA EN DIVERSAS AREAS, INCLUYE: RETIRO DEL PEGAZULEJO EXISTENTE, CORTE DEL MARMOL PARA AJUSTE, APLICACIÓN DE ADHESIVO Y COLOCACION DE LA PLACA, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	\$242.48	\$1,212.38
09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CIEGA DE COLADERA DE INOXIDABLE DE 10X10CM, INCLUYE: EL RETIRO DE LA REJILLA EXISTENTE, LIMPIEZA, COLOCACION DE LA NUEVA, SELLADO CON POLIURETANO GRIS, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$658.91	\$658.91
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARA APOYO EN WC, EN FORMA DE "L", FIJACION EN MURO LATERAL Y PISO CON UNA PATA LATERAL, INCLUYE: EL RETIRO DE LA BARRAS EXISTENTE, LIMPIEZA, COLOCACION DE LA NUEVA, BARRA. COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$5,297.30	\$10,594.61

RESTAURADORA y CONSTRUCTORA OLIVERA y LEDESMA, S.A. de C. V.



11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERA DE ALUMINIO DE 1 1/2 X 1/4", DE 1.80 MTS DE ALTO, FIJADO A MURO POR MEDIO DE SILICON, INCLUYE: SIMINISTRO, COLOCACION SELLADO, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	21.00	\$703.57	\$14,775.04
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERA DE ALUMINIO DE 1"X 1/8", DE 1.20 MTS DE ALTO, FIJADO A MURO POR MEDIO DE SILICON, INCLUYE: SIMINISTRO, COLOCACION SELLADO, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	\$370.90	\$1,854.49
13	RENIVELACION DE MESETA DE MARMOL DE 50 X 60CM APROXIMADAMENTE, INCLUYE RENIVELACION DEL LA MESETA, DESCONEXION DEL CESPOL, FIJACION DE SOPORTES, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO DE ESMALTE A LOS SOPORTES, MONTAJE DE LA MESETA PEGADO DE LOS ZOCLOS CON RESINA EPOXICA Y SELLADO DE LAS JUNTAS CON POLIURETANO GRIS. COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	4.00	\$3,586.68	\$14,346.74
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESTA DE MARMOL BLANCO DURANGO DE 60X50CM APROXIMADAMENTE, CON ZOCLO Y FALDON DD 15 CM, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LA MESETA EXISTENTE CON RECUPERACION DE OVALIN , LLAVE Y ACCESORIOS PARA SU POSTERIOR INSTALACION, , DESCONEXION DE ALIMENTACION HIDRAULICA Y SANITARIA, COLOCACION DE LA NUEVA MESETA CON LA REHINSTALACION DEL OVALIN, LA LLEVE Y ACCESORIOS, CONECCION DE ALIMENTACION HIDRAULICA Y SANITARIA, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$8,220.01	\$8,220.01
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALDON DE 15 CM X 80 CM DE LARGO APROXIMADAMENTE DE MARMOL BLANCO DURANGO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE DEL FALDON EXISTENTE, COLOCACION DEL FALDON, PEGADO CON RESINA Y CATALIZADOR, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$2,381.87	\$7,145.62
16	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCO ANTIGUO EN MUROS DE AREAS DE URGENCIAS EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: RESANE DE GOLPES Y RALLONES EN MUROS, REARACION DE UNION DE MURO CON LAMBRIN EN DIFERENTES AREAS, CON RELLENO DE YESO LIJADO, SELLADOR 5X1 Y 2 MANOS DE PINTURA. COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	732.00	\$176.71	\$129,349.38

RESTAURADORA y CONSTRUCTORA OLIVERA y LEDESMA, S.A. de C. V.



17	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCO EN PLAFONES DE AREAS DE URGENCIAS EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: RESANE DE GOLPES, COLOCACION DE PVC PARA TABLAROCA EN JUNTAS DE PLAFON ABIERTAS, APLICACION DE REDIMIX, LIJADO, DOS MANOS DE PINTURA, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	492.00	\$174.77	\$85,988.07
18	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCO EN PLAFONE RETICULAR DE 60 X60 CM, DEL AREAS DE URGENCIAS EN HORARIO NOCTURNO O DIURNO, INCLUYE: RESANE DE GOLPES, DOS MANOS DE PINTURA, COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	100.00	\$174.77	\$17,477.25
19	RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA AISLADA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES, 20A, 1F, 2H+PT+PTA, 125Vca, 60Hz, NEMA 5-15R, COLOR NARANJA CATALOGO 5262-IG, Y PLACA DE NYLON COLOR NARANJA, PARA SERVICIO REGULADO, COLOCADO EN MURO A 0.65 M/S.N.P.T. AL CENTRO DE LA CAJA, INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, APERTURA DE HUECOS EN MURO DE TABLAROCA Y PLAFON, COLOCACION DE CHALUPA GALVANIZADA Y/O CHALUPA DE PVC ELECTRICO PARA MURO DE TABLAROCA, FIJACION A MURO EXISTENTE, ALIMENTACION ELECTRICA CON CABLE USO RUDO CAL. 3 X 12, CONEXION A CIRCUITO EXISTENTE DE CORRIENTE REGULADA, CINTA DE AISLAR, PRUEBAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	15.00	\$1,299.99	\$19,499.92
20	RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES, 20A, 1F-2H+PT, 125Vca., 60Hz, GRADO HOSPITAL NEMA 5-20R COLOR BEIGE CATALOGO 8300-I Y PLACA DE NYLON COLOR BEIGE 80703-I PARA SERVICIO NORMAL, COLOCADO EN MURO A 0.65 M/S.N.P.T. AL CENTRO DE LA CAJA, INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, APERTURA DE HUECOS EN MURO DE TABLAROCA Y REGISTROS PROVISIONALES EN PLAFON DE TABLAROCA, COLOCACION DE CHALUPA GALVANIZADA Y/O CHALUPA DE PVC ELECTRICO PARA MURO DE TABLAROCA, FIJACION A MURO EXISTENTE, ALIMENTACION ELECTRICA CON CABLE USO RUDO CAL. 3 X 12, CONEXION A TABLERO DE DISTRIBUCION EXISTENTE, CINTA DE AISLAR, IDENTIFICACION DE CIRCUITO, PRUEBAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$1,380.54	\$13,805.40
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TEMOMAGNETICO TIPO QO. ENCHUFABLE, DE 1 X 30 AMP. MARCA SQUARED. INLUYE: MATERIAL, COLOCACION Y CONEXIÓN EN TABLERO EXISTENTE EN EL AREA DE URGENCIAS, PRUEBAS, CONEXIÓN DE CIRCUITOS DE CONTACTOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$449.96	\$899.91
22	LIMPIEZA Y SELLADO PERIMETRAL DE CUBIERTA DE MARMOL Y LAVABO OVALIN EXISTETES EN CONSULTORIOS Y SANITARIO DE MUJERES EN EL AREA DE URGENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, RETIRO DE SELLADOR EXISTENTE CON PRESENCIA DE OXIDACION ENFORMA MANUAL, APICACION DE SELLADOR DOWCORNING ANTIHONGOS COLOR BLANCO, RETIRO DEL MATERIAL EXCEDENTE, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA LA ZONA DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$266.73	\$2,667.32

RESTAURADORA y CONSTRUCTORA OLIVERA y LEDESMA, S.A. de C. V.



23	DESMONTAJE Y COLOCACION DE ACCESORIOS EXISTENTES EN CONSULTORIOS, " DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO, DESPACHADOR DE GEL PARA MANOS, DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPAEL, PORTA NOTAS DE ACRILICO, ETC., INCLUYE: DESMONTAJE DE ACCESORIOS ADOSADOS EN MUROS A PINTAR, RESGUARDO, LIMPIEZA PARA SU RECOLOCACION, MATERIAL DE FIJACION, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	50.00	\$127.99	\$6,399.39
24	REPARACION DE MUEBLE TIPO CAJONERA DE 0.60 X 0.50 X 1.10 MTS. EXISTENTE EN LA ZONA DE URGENCIAS, CON CUATRO CAJONES DE 0.23 X 0.55 X 0.45 MTS., INCLUYE: RETIRO EN FORMA MANUAL DEL LAMINADO PLASTICO EN MAL ESTADO, DESMONTAJE Y RESTITUCION DE DOS JUEGOS DE CORREDERAS DE EXTENSION, RASPADO Y LIJADO DE LA SUPERFICIE A RESTITUIR COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO EN COSTADOS LATERALES DEL MUEBLE Y EN CANTOS Y FRENTE DE DOS CAJONES CAMBIO DE 4 CORREDERAS DE EXTENSION, COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO NUEVO COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, RESISTOL 5000, THINNER, ESTOPA, RESANADOR PARA MADERA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$4,144.40	\$4,144.40
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO EN PUERTAS DE 1.00 X 2.23 EXISTENTES EN EL ACCESO A CONSULTORIOS Y AREAS COMUNES EN LA ZONA DE URGENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, DESMONTAJE DE PUERTAS PARA LA RESTITUCION DEL LAMINADO PLASTICO EN MAL ESTADO, LIJADO EN FORMA MANUAL PARA RETIRAR EL ADHESIVO, LIBERACION DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, LIMPIEZA, COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO, RESISTOL 5000, CORTES, COLOCACION, PERFILADO DE ARISTAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, COLOCACION DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE PREVIAMENTE DESMONTADA, THINNER, ESTOPA, MONTAJE DE PUERTA EN SU SITIO ORIGINAL, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. TRABAJOS REALIZADOS EN LOS HORARIOS PERMITIDOS POR EL AREA	PZA	8.00	\$4,717.83	\$37,742.63
26	LIMPIEZA Y SELLADO PERIMETRAL DE DOMO DE POLICARBONATO EXISTENTE EN EL AREA DE URGENCIAS A UNA ALTURA DE 8.00 MTS. SOBRE ESTRUCTURA DE TRIDILOSA EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, RETIRO DE SELLADOR EXISTENTE MAL ADHERIDO E INTEMPERIZADO, EN FORMA MANUAL, APICACION DE CEMENTO PLASTICO MCA. FESTER, A DOS CAPAS, COLOCACION DE MALLA DE REFUERZO DE 10 CMS. DE ANCHO, ENTRE LAS DOS CAPAS DEL CEMENTO PLASTICO, TERMINADO CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO COLOR ROJO TERRACOTA A DOS MANOS, COLOCACION DE PASARELA DE MADERA PARA MANIOBRAS, ACARREOS Y ELEVACION DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	18.90	\$161.40	\$3,050.37
27	APLICACION DE PINTURA EPOXICA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA EN MUROS, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE A TRATAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SUELTO EN GRIETAS EXISTENTE, RESANES DE GRIETA CON SELLADOR ACRILICO, AFINE DE GRIETA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP: 1:4, PREPARACION DE LA PINTURA FORMULADA A BASE DE DOS COMPONENTES, ADELGAZADOR, APLICACION DE PINTURA EN FORMA MANUAL A DOS MANOS COMO MINIMO DEJANDO SECAR DURANTE 24 HORAS ENTRE LA APLICACION DE LA PRIMERA MANO Y LA SEGUNDA, PROTECCION DE LAS AREAS ADYACENTES CON PLASTICO, ESTOPA, THINNER, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	10.00	\$566.39	\$5,663.94

RESTAURADORA y CONSTRUCTORA OLIVERA y LEDESMA, S.A. de C. V.



29	BARNIZADO DE BARRA DE MADERA DE 2.63 MT. DE DESARROLLO DE 2" X 1 1/2" DE ESPESOR EN EL AREA DE URGENCIAS, INCLUYE: LIJADO EN FORMA MANUAL DE LA BARRA DE MADERA, LIMPIEZA CON THINNER, APLICACIÓN DE TINTA AL ACEITE PARA DAR COLOR A LA BARRA, APLICACIÓN DE CUATRO CAPAS DE SELLADOR PARA MADERA A BASE DE MONA EN FORMA MANUAL HASTA DEJAR EL TERMINADO UNIFORME EN TODA LA SUPERFICIE, PROTECCION DE LAS AREAS ADYACENTES CON PLASTICO Y MASKINGTAPE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL MATERIAL EXCDENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$1,035.09	\$1,035.09
30	HABILITADO Y ARMADO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1RA. DE 2.02 X 0.90 MTS. PARA CUBRIR TABLEROS ELECTRICOS EN EL AREA DE URGENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES DE MADERA DE PINO DE 2" X 1 1/2" DE SECCION, CEPILLADO Y CANTEADO, ARMADO DE BASTIDOR DE MADERA, RESISTOL 850, MATERIAL DE FIJACION, ENTINTADO AL ACEITE, TERMINADO CON SELLADOR PARA MADERA 48% SOLIDOS A BASE DE MONA, TERMINADO CON BARNIZ ACABADO SEMI MATE, THINNER, ESTOPA, LIJA, ACARREOS, COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,070.57	\$2,070.57

TOTAL	\$487,806.28
I.V.A. 16%	\$78,049.00
IMPORTE TOTAL	\$565,855.28

Sin más por el momento, quedo atento a sus comentarios.

ATENTAMENTE

M. en Arq. Saul Olivera Yáñez