

ATENCIÓN: ING. RODOLFO ANTONIO ROSAS HERRERA.

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

20 de Mayo, 2025

OBRA: ADECUACIÓN DE PISO Y REGISTROS EN PASILLO DE SERVICIO PERIFÉRICO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PASILLO DE SERVICIO					
P-01	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO CON MEDIDA EN SITIO 2.90 x 3.60 mts, Y REGISTROS DE VÁLVULAS EXISTENTES CON EXCAVACIÓN HASTA 1.5M DE PROFUNDIDAD, TODO EJECUTADO EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO A BANCO AUTORIZADO DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL	LOTE	1	\$18,855.34	\$ 18,855.34
P-02	FABRICACIÓN DE REGISTRO PARA VÁLVULAS EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 0.95 X 0.95 MTS PROFUNDIDAD DE 1.5MTS, FABRICADO CON PLANTILLA DE CONCRETO DE 7 CMS, MURO DE LADRILLO ASENTADO CON CEMENTO-ARENA 1:5, ENJARRADO INTERIOR, ACABADO FLOTEADO Y CON TAPADERA EXISTENTE DE ACERO	PZA	4	\$8,036.00	\$ 32,144.00
P-03	FIRME DE CONCRETO ARMADO (2.90 x 3.60 MTS) CON FC-200 KG/CM2. DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM, CON DOBLE ARMADO DE VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS. EN LOS DOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO. INCLUYE: RELLENO DE EXCAVACIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVEL, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA	LOTE	1	\$28,955.03	\$ 28,955.03
SUBTOTAL CON LETRA_ SETENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.				SUBTOTAL	\$ 79,954.37
				IVA	\$ 12,792.70
				TOTAL	\$ 92,747.07

NOTAS:

EL PRECIO SERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PROPUESTA.

MONEDA NACIONAL PESOS MEXICANOS

LA COTIZACIÓN ES CON BASE A LOS ALCANCES REQUERIDOS

SE REQUIERE LAS ÁREAS LIBRES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

NUESTRO PERSONAL CONTARÁ CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA CADA TRABAJO

Vigencia de cotización: 25 días

Tiempo de entrega: 1 semana

Administradora Única

Atte. Lic. Fabiola Montaña Pomposo



+52 55 9097 5653



impactoimed@gmail.com



Calle Damasco número exterior 96,
número interior 406 A,
Colonia Romero Rubio,
Alcaldía Venustiano Carranza,
CP 15700, CDMX.

ATENCIÓN: ING. RODOLFO ANTONIO ROSAS HERRERA. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN.

CLIENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, INCMNSZ

PROVEEDOR: PARCO INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A. de C.V.

UBICACIÓN: Avenida Vasco de Quiroga No.15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Delegación Tlalpan C.P.14080, CDMX

FECHA: 20 de mayo del 2025

PARCO BY HM[®]
INGENIERÍA Y DESARROLLO



Tiempo de entrega: 4 días naturales

SERVICIO DE "ADECUACIÓN DE PISO Y REGISTROS EN PASILLO DE SERVICIO PERIFÉRICO"

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL
PASILLO DE SERVICIO					
P-01	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO CON MEDIDA EN SITIO 2.90 x 3.60 mts, Y REGISTROS DE VÁLVULAS EXISTENTES CON EXCAVACIÓN HASTA 1.5M DE PROFUNDIDAD, TODO EJECUTADO EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO A BANCO AUTORIZADO DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL	LOTE	1.00	\$ 22,368.30	\$ 22,368.30
P-02	FABRICACIÓN DE REGISTRO PARA VÁLVULAS EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 0.95 X 0.95 MTS PROFUNDIDAD DE 1.5MTS, FABRICADO CON PLANTILLA DE CONCRETO DE 7 CMS, MURO DE LADRILLO ASENTADO CON CEMENTO-ARENA 1:5, ENJARRADO INTERIOR, ACABADO FLOTEADO Y CON TAPADERA EXISTENTE DE ACERO	PZA	4.00	\$ 3,720.00	\$ 14,880.00
P-03	FIRME DE CONCRETO ARMADO (2.90 x 3.60 MTS) CON F'C=200 KG/CM2. DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM, CON DOBLE ARMADO DE VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS. EN LOS DOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO. INCLUYE; RELLENO DE EXCAVACIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVEL, MAESTREO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA	LOTE	1.00	\$ 25,856.97	\$ 25,856.97

NOTAS IMPORTANTES.

- * No incluye algún trabajo adicional en este presupuesto.
- * Esta cotización tiene vigencia de 20 días naturales a partir de su fecha de expedición.
- *Para la ejecución de los trabajos, se requiere de horario abierto.
- *No incluye ningún tipo de instalación (eléctrico, voz y datos, Sanitaria. Etc) ni movimiento de equipos o cualquier otro concepto no mencionado en catálogo

Esperando cumplir con la información solicitada por usted y que esta sea de su total agrado, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
ARQ. JUAN ALBERTO HUERTA ROSALES
ADMINISTRADOR ÚNICO
PARCO INGENIERÍA Y DESARROLLO

SUBTOTAL	\$ 63,105.27
IVA	\$ 10,096.84
TOTAL	\$ 73,202.11

FORMAS DE PAGO :

- *Precios en moneda nacional MXN.
- *Conforme a contrato y/o orden de compra.