

ATENCIÓN: ING. RODOLFO ANTONIO ROSAS HERRERA.

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

20 de Mayo, 2025

OBRA: ADECUACIÓN DE PISO Y REGISTROS EN PASILLO DE SERVICIO PERIFÉRICO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PASILLO DE SERVICIO					
P-01	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO CON MEDIDA EN SITIO 2.90 x 3.60 mts, Y REGISTROS DE VÁLVULAS EXISTENTES CON EXCAVACIÓN HASTA 1.5M DE PROFUNDIDAD, TODO EJECUTADO EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO A BANCO AUTORIZADO DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL	LOTE	1	\$18,855.34	\$ 18,855.34
P-02	FABRICACIÓN DE REGISTRO PARA VÁLVULAS EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 0.95 X 0.95 MTS PROFUNDIDAD DE 1.5MTS, FABRICADO CON PLANTILLA DE CONCRETO DE 7 CMS, MURO DE LADRILLO ASENTADO CON CEMENTO-ARENA 1:5, ENJARRADO INTERIOR, ACABADO FLOTEADO Y CON TAPADERA EXISTENTE DE ACERO	PZA	4	\$8,036.00	\$ 32,144.00
P-03	FIRME DE CONCRETO ARMADO (2.90 x 3.60 MTS) CON FC-200 KG/CM2. DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM, CON DOBLE ARMADO DE VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS. EN LOS DOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO. INCLUYE; RELLENO DE EXCAVACIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVEL, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA	LOTE	1	\$28,955.03	\$ 28,955.03
SUBTOTAL CON LETRA_ SETENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.				SUBTOTAL	\$ 79,954.37
				IVA	\$ 12,792.70
				TOTAL	\$ 92,747.07

NOTAS:

- EL PRECIO SERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PROPUESTA.
- MONEDA NACIONAL PESOS MEXICANOS
- LA COTIZACIÓN ES CON BASE A LOS ALCANCES REQUERIDOS
- SE REQUIERE LAS ÁREAS LIBRES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
- NUESTRO PERSONAL CONTARÁ CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA CADA TRABAJO

Vigencia de cotización: 25 días

Tiempo de entrega: 1 semana

Administradora Única


Atte. Lic. Fabiola Montañó Pomposo