

ATENCIÓN: ING. RODOLFO ANTONIO ROSAS HERRERA. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN.

CLIENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, INCMNSZ

PROVEEDOR: PARCO INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A. de C.V.

UBICACIÓN: Avenida Vasco de Quiroga No.15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Delegación Tlalpan C.P.14080, CDMX

FECHA: 20 de mayo del 2025

PARCO BY HM  
INGENIERÍA Y DESARROLLO



Tiempo de entrega: 4 días naturales

SERVICIO DE "ADECUACIÓN DE PISO Y REGISTROS EN PASILLO DE SERVICIO PERIFÉRICO"

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL
PASILLO DE SERVICIO					
P-01	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO CON MEDIDA EN SITIO 2.90 x 3.60 mts, Y REGISTROS DE VÁLVULAS EXISTENTES CON EXCAVACIÓN HASTA 1.5M DE PROFUNDIDAD, TODO EJECUTADO EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO A BANCO AUTORIZADO DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL	LOTE	1.00	\$ 22,368.30	\$ 22,368.30
P-02	FABRICACIÓN DE REGISTRO PARA VÁLVULAS EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 0.95 X 0.95 MTS PROFUNDIDAD DE 1.5MTS, FABRICADO CON PLANTILLA DE CONCRETO DE 7 CMS, MURO DE LADRILLO ASENTADO CON CEMENTO-ARENA 1:5, ENJARRADO INTERIOR, ACABADO FLOTEADO Y CON TAPADERA EXISTENTE DE ACERO	PZA	4.00	\$ 3,720.00	\$ 14,880.00
P-03	FIRME DE CONCRETO ARMADO (2.90 x 3.60 MTS ) CON F'c=200 KG/CM2. DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM, CON DOBLE ARMADO DE VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS. EN LOS DOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO. INCLUYE; RELLENO DE EXCAVACIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVEL, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA	LOTE	1.00	\$ 25,856.97	\$ 25,856.97

NOTAS IMPORTANTES.

SUBTOTAL	\$	63,105.27
IVA	\$	10,096.84
TOTAL	\$	73,202.11

\* No incluye algún trabajo adicional en este presupuesto.

\* Esta cotización tiene vigencia de 20 días naturales a partir de su fecha de expedición.

\*Para la ejecución de los trabajos, se requiere de horario abierto.

\*No incluye ningún tipo de instalación (eléctrico, voz y datos, Sanitaria. Etc) ni movimiento de equipos o cualquier otro concepto no mencionado en catálogo

Esperando cumplir con la información solicitada por usted y que esta sea de su total agrado, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

ARQ. JUAN ALBERTO HUERTA ROSALES  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
PARCO INGENIERÍA Y DESARROLLO

FORMAS DE PAGO :

\*Precios en moneda nacional MXN.

\*Conforme a contrato y/o orden de compra.