



**J. REFUGIO GUILLERMO VITE  
CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN**

0001

Ciudad de México a 17 de Julio de 2025


Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán  
Jefatura del Departamento de Conservación y Construcción

**PRESUPUESTO**

**MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN EN ÁREA DE TANQUES DE OXÍGENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y  
NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN**

| NO.                                                               | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN.  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|--------------|
|                                                                   | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO MARRO, CINCEL Y CUÑAS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, ENCOSTALADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DEL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. |      |          |                 |              |
| 1                                                                 | EN BANQUETAS DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2   | 14.00    | \$ 320.00       | \$ 4,480.00  |
| 2                                                                 | RANURA EN RAMPA DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ML   | 3.00     | \$ 320.00       | \$ 960.00    |
| 3                                                                 | EN BASE DE CONCRETO DE TERMOS DE OXÍGENO EN FORMA MANUAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2   | 17.00    | \$ 380.00       | \$ 6,460.00  |
| 4                                                                 | DE CADENAS DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ML   | 8.00     | \$ 360.00       | \$ 2,880.00  |
|                                                                   | DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO FUERA DEL INSTITUTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.                                                                                                      |      |          |                 |              |
| 5                                                                 | RETIRO DE ESTRUCTURA DE ACERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZA. | 6.00     | \$ 123.00       | \$ 738.00    |
|                                                                   | FABRICACIÓN DE ELEMENTOS EN FORMA MANUAL INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, ACARREO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.                                                                                                                                                  |      |          |                 |              |
| 6                                                                 | BANQUETAS DE CONCRETO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2   | 14.00    | \$ 1,600.00     | \$ 22,400.00 |
| 7                                                                 | COLADO DE RANURA EN RAMPA DE CONCRETO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ML   | 3.00     | \$ 456.00       | \$ 1,368.00  |
| 8                                                                 | BASE DE CONCRETO ARMADO DE TERMOS DE OXÍGENO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2   | 17.00    | \$ 2,100.00     | \$ 35,700.00 |
| (Ochenta y seis mil novecientos ochenta y tres pesos 76/100 M.N.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          | <b>SUBTOTAL</b> | \$ 74,986.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          | <b>IVA</b>      | \$ 11,997.76 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          | <b>TOTAL</b>    | \$ 86,983.76 |

ATENTAMENTE

  
ING. J. REFUGIO GUILLERMO VITE  
Representante Legal