



RFC. ROGI-750529-9Y2

México CDMX. a 7 de febrero de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICION
"SALVADOR ZUBIRAN "
Av.- VASCO DE QUIROGA No- 15
COL. SECCION XVI

ATN. Lic. Jaime Lozano Gómez
Jefa del departamento de mantenimiento

En la siguiente lista se mencionan los costos generados por los trabajos solicitados por el departamento de mantenimiento en fachada de la UPA

1. Fijar 12 placa de fibrocemento de 2.40 metros de ancho por 1.05 metros de altura a una altura de 30 metros
2. Aplicación de sello de poliuretano gris en 13 placas
3. Limpieza del lugar de trabajo

Pues bien, el costo por todos estos trabajos será de \$74,400.00 mn más IVA (setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100MN) más IVA

Por su atención gracias.

manucat

ISRAEL J. ROBLES GARCIA



5514115206

rog1300@hotmail.com

Grutas 18-A, San Pedro de Los Pinos, Alvaro Obregón, 01180, Distrito Federal / 52729898 ext. 219

Construcciones y Reparaciones "Díaz Hnos."

MANTENIMIENTO

Ricardo Díaz Rivera

RFC. DIRR731224LS6



México CDMX a 6 de febrero de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICION

"SALVADOR ZUBIRAN "

Av.- VASCO DE QUIROGA No- 15

COL. SECCION XVI

ATN. Lic. Jaime Lozano Gómez

JEFE DE MANTENIMIENTO

En base a sus amables peticiones, estamos con mucho gusto presentando nuestra evaluación técnico comercial para la adecuación y colocación de los siguientes trabajos en el área de **fachada estacionamiento de la (UPA)#:**

Concepto	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Subtotal	IVA	Total
Fijar y reacomodar placas de fibrocemento con medidas de 1.05 x 2.40 m, con pija auto roscable y así mismo aplicar sello de uretano al perímetro de estas ya que tienen riesgo de caer debido a que no se encuentran bien sujetas de acuerdo con las especificaciones del fabricante ya que se deberá poner pija auto roscable cada 50 centímetros para garantizar una sujeción mejor, en la fachada del lado del estacionamiento.	Fijar y reacomodar placas de fibrocemento con medidas de 1.05 x 2.40 m, con pija auto roscable y así mismo aplicar sello de uretano al perímetro de estas ya que tienen riesgo de caer debido a que no se encuentran bien sujetas de acuerdo con las especificaciones del fabricante ya que se deberá poner pija auto roscable cada 50 centímetros para garantizar una sujeción mejor, en la fachada del lado del estacionamiento.	12 pzas	\$6,900.00	\$82,800.00	\$13,248.00	\$96,048.00
				\$82,800.00	\$13,248.00	\$96,048.00

Tiempo de entrega: 10 días.

Todos estos trabajos tienen una garantía contra defectos por un periodo de 12 meses a partir de su recepción

De antemano agradecemos la atención puesta a este presupuesto

SIN MÁS

DÍAZ HNOS



"CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS RAM"

RAMSES PEREZ PALACIOS

R.F.C. PEPR 730320 JN8

8 de febrero 2025

HOSPITAL NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN

Lic. Jaime Lozano G.

Jefe del departamento de mantenimiento.

P R E S E N T E.

De acuerdo con su Amable petición, por medio de la presente pongo a su distinguida consideración la siguiente cotización.

1. Reacomodo de placas de fibrocemento y colocación de pijas donde las requiera ya que se encuentran sueltas de algunas partes en la cara que da al estacionamiento del edificio de la UPA

COSTO UNITARIO: 4,700.00
12 pieza : 56,400.00

SUBTOTAL: 56,400.00

2. Aplicación de sello de poliuretano en perímetro de placas fijadas

COSTO UNITARIO : 350.00
82 metros lineales : 28,728.00

SUBTOTAL: 28,728.00

De acuerdo con el detalle anterior el costo de estos trabajos es:

SUBTOTAL: \$85,128.00

IVA: \$13,620.48

TOTAL: \$98,748.48


Estos trabajos se realizarán en edificio de la UPA

Tiempo estimado de Entrega: 6 días hábiles a partir de su autorización

Precios Sujetos a cambio sin previo Aviso

Sin mas por el momento y en espera de vernos favorecidos con su preferencia le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. CP. RAMSES PEREZ PALACIOS
DIRECTOR GENERAL

Chichimecas MZ. 93 Lt. 19 Colonia Ajusco Delegación Coyoacán C.P. 04300

Teléfonos: 56 75 15 38 y 24 57 62 36 Contacto: rampp@hotmail.com